

数量集計表(6災第11335号)

費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11335号
	掘削工						
		積込	土砂,小規模(標準)	断面 延長 20 × 124 ÷ 1.2 = 2,066.7	m3	2,100	
		積込	土砂,小規模(標準)	= 2,066.7	m3	2,100	
		不整地運搬	4～5t 50m以下	= 2,066.7	m3	2,070	
		土砂等運搬	土砂,小規模	= 2,066.7	m3	2,070	片道L=6.2kmを見込む。
		処分費		= 2,066.7	m3	2,070	
	流木除去工						
		伐木除去工		面積 延長 20 × 124 × 0.25 = 620.0	m3	620	河川断面の25%見込む。
		土砂等運搬	土砂,小規模	= 620.0	m3	620	片道L=6.8kmを見込む。
		処分費		体積 620.0 × 0.55 = 341.0	t	341	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 124 = 378.0	m2	378	供用210日を見込む。
共通仮設							
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	総延長 1枚当たり延長 124 ÷ 1.524 × 0.802 = 65.3	t	65	単位体積重量0.802(kg/枚) 片道L=12.8kmを見込む。