数　量　総　括　表

市道道下黒島線

工　種	種　別	細　別	規　格	単 位	数 量	摘　要
作業土工		大型土のう撤去工		袋	118	
		床掘	土砂	m3	40	1.5×118×0.2=35.4
		不陸整正		m2	180	1.5×118=177
舗装工		表層 （車道部仮舗装）	再生密粒度As13F t=3cm	m2	177	1.5×118=177
		上層路盤	粒調砕石M-40 t=17cm	m2	177	1.5×118=177
防護柵工		ガードレール設置工	Gr-C-2B	m	118	118
		防護柵基礎工	500×1000×2000	m	118	118
残土処理工		土砂等運搬	土砂	m3	120	118
		残土等処分	土砂	m3	120	118