

数量集計表(6災第11315号)

費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11315号
	掘削工						
		積込	土砂,小規模(標準)	断面 延長 $16.9 \times 100 \div 1.2 = 1,408.3$	m3	1,400	
		土砂等運搬	土砂,小規模	$= 1,408.3$	m3	1,410	片道L=16.0kmを見込む。
		処分費		$= 1,408.3$	m3	1,410	
	流木除去工						
		伐木除去工		面積 延長 $16.9 \times 100 \times 0.1 = 169.0$	m3	170	河川断面の10%見込む。
		土砂等運搬	土砂,小規模	$= 169.0$	m3	170	片道L=16.6kmを見込む。
		処分費		体積 $169.0 \times 0.55 = 93.0$	t	93	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 $3.048 \times 100 = 304.8$	m2	305	供用100日を見込む。
共通仮設							
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	総延長 <small>1枚当たり延長</small> $100 \div 1.524 \times 0.802 = 52.6$	t	53	単位体積重量0.802(kg/枚) 片道L=5.2kmを見込む。