

												審 査		設計者	
令和 8年度											審査日	年 月 日			
<b>工 事 実 施 ( 当 初 ) 設 計 書</b>															
工 事 名		令和 8 年度 市道浅生田清土線 道路改良工事													
工 事 場 所		輪島市門前町 浦上 地内													
工 事 概 要		<p style="text-align: center;">施工延長 L=186.0m</p> <p style="text-align: center;">土工 (盛土工)            V= 2800 m<sup>3</sup></p> <p style="text-align: center;">水路工                        L= 160 m</p> <p style="text-align: center;">防護柵工                    L= 175 m</p> <p style="text-align: center;">舗装工 (下層路盤)        A= 654 m<sup>2</sup></p> <p style="text-align: center;">仮設道路工                 L= 200 m</p>													
工 事 日 数		日			完 成 期 限			令和 年 月 日			地 区		3		
工 種 区 分		道路改良工事			歩 掛 単 価 適 用 記 号			令和 8 年 5 月 1 日			附 属 図 面		8 枚		

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

## 積算条件

工事名	令和8年度 市道浅生田清土線 道路改良工事				
適用世代	R080501	単価適用年月日	R080501	歩掛適用年月日	R080501
		損料適用年月日	R080501	諸経費適用年月日	R080501
単価地区	03	輪島地区			
諸経费率工種	06	道路改良工事			
施工地域区分	5	補正無し			
施工時期等による現場管理费率の補正(%)	0				
消費税率(%)	10				
現場環境改善費	率計上しない				
週休2日補正	週休2日現場閉所				
ICT補正	しない				