

令和8年度 市道浅生田清土線 道路改良工事

輪島市門前町浦上地内

数量計算書

土 工 計 算 書

鋪 裝 工 計 算 書

防護柵工計算書

排水構造物工計算書

集水枡単位数量計算書

種 別	計 算 式	数 量
プレキャスト集水枡 分水口	<p>□600×600</p>	
1. 材料 プレキャスト集水枡	分水口 □600×600 $N = 1.00$	1箇所当り 1.0 個
2. 土工 床掘り	$V = (1.32 + 1.92) \times 0.60 / 2 \times 0.72 = 0.70$	0.7 m ³
埋戻し	$V = (0.30 + 0.60) \times 0.60 / 2 \times 2 \times 0.72 = 0.40$	0.4 m ³

構造物撤去工計算書

撤 去 工 計 算 書

種別・細別・規格	計 算 式	単 位	数 量
アスファルト舗装取壊し 舗装版撤去	車道舗装 撤去平面図より t=5cm $A = 654.0$	m ²	654.0
殻運搬処理 (As)	$V = 654.0 \times 0.05 = 32.7$ $W = 32.7 \times 2.35 = 76.8$	m ³ t	32.7 76.8
舗装版切断 (t=15cm以下)	車道舗装 撤去平面図より t=5cm $L = 3.5 + 7.1 = 10.6$	m	10.6
防護柵撤去	ガードレール(再利用) 撤去平面図より $L = 12.0 + 13.0 = 25.0$	m	25.0
仮設構造物撤去	敷鉄板 撤去平面図より $N = 2.0$	枚	2.0
	大型土のう 撤去平面図より $N = 42.0$	個	42.0

再生碎石クラッシャーラン(RC-40) 購入先

会社名	プラント所在地	運搬距離
(株)クリーンファイア	鳳珠郡能登町字駒渡14-1-2	45.7 km