

横地工区

名 称			単位	当初数量	変更数量	備 考		
路 線 延 長			m	31.00				
管 体 延 長			m	30.10				
管 材 類	下水道用硬質塩化ビニル管		本	8.00		(30.10)/4.0		
	下 水 道 用 塩 ビ 継 手	変換継手 下流側(上流用)	個					
		変換継手 上流側(下流用)	個					
		自在継手15°	本					
		10° ベンド	本					
		11° 1/4ベンド	本					
		22° 1/4ベンド	本					
		マンホール可とう継手φ100	個					
		マンホール可とう継手φ150	個					
埋設標識シート		m	30.10					
基礎工			m					
土 工	掘 削	BH0.45m3級	機械掘削(素掘)	m3				
			機械掘削(土留)	m3				
		BH0.28m3級	機械掘削(素掘)	m3	30.3			
			機械掘削(土留)	m3				
		人力掘削	人力掘削(素掘)	m3				
				m3				
	基面整正工		m2	18.6				
	埋 戻	砕石基礎	BH0.45m3	m2				
			BH0.28m3	m2				
			BH0.13m3	m2				
		砂基礎	購入土	m3	7.2			
			発生土	m3				
			改良土	m3				
		BH0.45m3級	購入土	m3				
			改良土	m3				
		BH0.28m3級	購入土	m3	13.3			
			改良土	m3				
		BH0.13m3級	購入土	m3				
			改良土	m3				
	残 土	BH0.45m3積込DT10t(素掘)		m3				
		BH0.45m3積込DT10t(土留)		m3				
		BH0.28m3積込DT 4t(素掘)		m3	30.3			
		BH0.28m3積込DT 4t(土留)		m3				
				m3				
		m3						
建 込 簡 易 土 留	H=1.5m		m					
	H=2.0m		m					
	H=2.5m		m					
	H=3.0m		m					
	H=3.5m		m					
	H=4.0m		m					

1号マンホール(組立式)数量集計表

横地工区

名 称		単位	当初数量	変更数量	備 考
マンホール 設 置 工	H=3.00m以下	箇所			
	H=3.00m～4.00m	箇所			
	H=4.00m～5.00m	箇所			
鉄 蓋 (受枠共)	T-25	組			
	T-14	組			
調整プレート	調整高25mmまで	組			
	調整高45mmまで	組			
調整駒	フレームホルダー	組			
調整モルタル (無収縮)	ハイジャスター25.0kg	組			
調整リング	50mm	個			
	100mm	個			
	150mm	個			
ブ ロ ッ ク 類	斜 壁	300mm	個		
		450mm	個		
		600mm	個		
	直 壁	300mm	個		
		600mm	個		
		900mm	個		
		1200mm	個		
		1500mm	個		
		1800mm	個		
	軀 体	600mm	個		
		900mm	個		
		1200mm	個		
		1500mm	個		
		1800mm	個		
	底 板	130mm	個		
副 管 工	φ 100塩ビ用	箇所			
		箇所			
		箇所			
削 孔 工	φ 75塩ビ用	箇所			
	φ 100塩ビ用	箇所			
	φ 150塩ビ用	箇所			
	φ 200塩ビ用	箇所	1		
防 護 工	φ 150	箇所			
	φ 200	箇所			
インバート工	φ 150mm	箇所			
	φ 200mm	箇所	1		
	φ 250mm	箇所			
砕石基礎工	BH0. 28m3	箇所			
	BH0. 45m3	箇所			

塩ビマンホール数量集計表

横地工区

名 称		単位	当初数量		備 考
マンホール 設 置 工	H=2.0m以下	箇所	2		
	H=2.0～3.5m以下	箇所			
		箇所			
鉄 蓋 (受枠共)	T-25	組			
	T-14	組	2		
立上り管	H= 600	本			
	H= 900	本	2		
	H=1200	本			
	H=1500	本			

付帶工数量集計表(市道一般 仮復旧) 横地工区

横地工区

[illegible]

◎200VU 污水管渠計算書

工事名： 横地工区

©200VU 汚水管渠計算書																		
工事名：															横地工区			
管番号	番号・形状		路線延長	マンホール控除長		管体延長	管 材 料 (VU)									管基礎		備考
	下流側	上流側		上流側	下流側		直管	変換継手		自在継手				マンホール可 とう継手	細別	延長		
								上流側	下流側	11° 1/4	15°	22° 1/2	30°					
-	-	m	m	m	m	m	個	個	本	本	本	本	個	-	m			
1	4324(4)	4324(5)	10.00	0.45	0.15	9.40	9.40							1	砂基礎	9.40		
	既設	塩ビ(マ)																
2	4324(5)	4324(6)	21.00	0.15	0.15	20.70	20.70								砂基礎	20.70		
	塩ビ(マ)	塩ビ(マ)																

©150VU 土工計算書

(BH0. 28m3 DT4t車)

工区名： 横地工区

管 番 号	マン ホー ル 番 号	控 除 長	基 礎 延 長 路 線	土 量 掘 削 深	岩 掘 削 深	平均掘削深 (土)	平均掘削深 (岩)	土 工 種 別 (下幅)	掘 削 幅	機械掘削幅 (平均)	人力掘削幅 (平均)	掘 削						人力床均	埋 戻										残土処分						
												掘 削 高				土 量			埋戻幅					埋 戻 高			控除面積		土 量				土量		
												舗 装 版 厚	予 掘	機 械	人 力	予 掘	機 械		人 力	機械	管 基 礎	舗 装 厚	機 械	管 基 礎	下 水 道 管	上 水 道 管	機 械		砂 基 礎		土 砂				
																											購入土	改良土	購入土	改良土					
		11, 12	L1, L2	h1, h2		H			B1			t	H1	H2		V1	V2		A	B3	B2	T		H4+H5	a1	a2									
		m	m	m	m	m			m	m	m	m	m	m	m	m3	m3	m3	m2	m	m	m	m	m	m2	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3		
	4324(4)	0.45		1.517				(0.6)	0.89			市道																							
	4324(5)	0.15	10.00	1.400		1.46		素掘	0.60	0.74		0.05		1.41			10.4	0		0.75	0.64	0.39	0.65	0.42	0.037		4.9		2.3		10.4				
	4324(5)	0.15		1.400				(0.6)	0.87			市道																							
	4324(6)	0.15	21.00	1.301		1.35		素掘	0.60	0.73		0.05		1.30			19.9	0		0.74	0.64	0.39	0.54	0.42	0.037		8.4		4.9		19.9				
計	当初		31.00												0.0	30.3	0.0									13.3	0.0	7.2	0.0	30.3	0.0				

塩ビマンホール数量計算書

工事名： 横地工区

管 番 号	マン ホー ル 番 号	マン ホー ル 深	鉄 蓋		マン ホー ル 種 別		本 管 自 在 継 手	立 上 り 管				立上り管			異形ソケット															
												H=	H=	H=	200×150															
												600	900	1000																
		m	-	組	-	組		m				本	本	本	個															
	M 4324(5)	1.292	T-14	1	塩ビ 人孔	1		0.74					1																	
	M 4324(6)	1.193	T-14	1	塩ビ 人孔	1		0.64					1		1															
																			</											

管布設工(舗装版破碎)

[illegible]

工旧復仮

[illegible]

下水道本管設置

[illegible]

公共枴・取付管設置

[illegible]