

【 四 位 2 号 橋 】 下部工数量計算書
(A1, A2橋台)

§ 1. 数量総括表

【 下部工施工 】 数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	A1橋台	A2橋台	合 計	摘 要
土 工	斜面掘削	掘削		m ³	30		30	
		法面整形		m ²	30		30	
作業土工	床 掘 り	土 砂		m ³	120	160	280	
		軟 岩 I		m ³	60	40	100	
		合 計		m ³	180	200	380	
	埋 戻 し	最大埋戻し幅 1m以上 4m未満	土砂埋戻し	m ³	110	140	250	
			コンクリート埋戻し	m ³	5	5	10	
			合 計	m ³	115	145	260	
	残土処理			m ³	90	50	140	
	基面整正工	躯体築造用		m ²	20	34	54	
均しコンクリート	コンクリート	体 積	t=10cm	m ³	2	3	5	
	型 枠			m ²	2	2	4	
躯体 体 工	コンクリート工	躯体	フーチング	σ ck=30N/mm ²	m ³	18	31	49
			縦 壁	"	m ³	19	32	51
			パラペット 沓隠し壁	"	m ³	1	2	3
			小 計	"	m ³	20	34	54
			合 計	"	m ³	38	65	103
	型枠工	一般型枠 躯体	フーチング	H≤30m	m ²	17	24	41
			縦 壁	"	m ²	31	47	78
			パラペット 沓隠し壁	"	m ²	5	8	13
			小 計	"	m ²	36	55	91
			合 計	"	m ²	53	79	132
		エラストイト (t=20mm)		沓隠し内側	m ²	—	0.8	0.8
	支承工	沓座箱抜き		t=33mm	m ²	2	2	4 平均深さ
		アンカーボルト箱抜き		延長	m	2	3	5
	鉄筋工	一般構造物・普通鉄筋	D38		SD345	kg	—	—
			D35		"	kg	—	—
			D32～D29	D32	"	kg	—	—
				D29	"	kg	—	—
				合計	"	kg	—	—
			D25～D16	D25	"	kg	—	—
				D22	"	kg	—	—
				D19	"	kg	—	—
				D16	"	kg	860	1,340 2,200
				合計	"	kg	860	1,340 2,200
			D13		"	kg	470	770 1,240
			D10		"	kg	—	—
			合 計		"	kg	1,330	2,110 3,440
			太径鉄筋の割合		"	—	—	—
足場工	手摺先行型 枠組足場	フーチング		H≤30m	掛m ²	—	—	—
		軀 体		"	掛m ²	40	50	90
		合 計		"	掛m ²	40	50	90
	単管傾斜足場	フーチング		H≤30m	掛m ²	—	—	—
		軀 体		"	掛m ²	20	20	40
		合 計		"	掛m ²	20	20	40

【 下部工施工 】 数量総括表

[illegible]

【 附 帯 工 】 数 量 総 括 表

[illegible]