

令和8年度6災 配水管災害復旧工事(西配001号)

数量計算書

目 次

1. 本設配水管工事(材料、労務、土工)	1
2. 仮設配水管撤去工事(材料、労務)	5
3. 処分費	6
4. 共通仮設費(技術管理費積上分)	7

【西配001号】配水管(HPPE φ 50)布設工事 数量計算書

[illegible]

切管調書 φ 50

配水管 φ 50								HPPE	
	甲	乙	乙	乙	乙	乙	残管	直管	φ 50
	4930						70	(5000)	
	3830						1170		
		2070	1890				1040		
切管数	2	1	1				4	受口付合計	2
切断数							4	ブレーションエンド	1

【西配001号】50mm 本設配水管
土工数量集計表

※ 土工延長は材料、労務の土工を参照

名 称	形 状 寸 法	単位	合計数量	市道As φ50 DP=0.8m		単量	延長(m)	単量	延長(m)	単量	延長(m)	単量	延長(m)	単量	延長(m)
				単量	延長(m)										
				1mあたり	73.6										
舗装切断工	As t=15cm以下	m	147.20	2.00	147.20										
舗装切断工	As t=15～30cm以下	m													
舗装切断工	Co t=15cm以下	m													
舗装版掘削積込工	As t=10cm以下	m2	44.16	0.60	44.16										
舗装版掘削積込工	As t=10～15cm以下	m2													
舗装版破碎工	As t=15～40cm以下	m2													
舗装版破碎工	Co t=10cm以下	m2													
機械掘削工	山積 0.13m3	m3													
機械掘削工	山積 0.28m3	m3	40.48	0.55	40.48										
人力掘削工		m3													
再生砕石埋戻工	RC-40 0.28m3	m3													
改良土埋戻工	山積 0.13m3	m3													
改良土埋戻工	山積 0.28m3	m3													
改良土埋戻工	人力	m3													
在来土埋戻工	山積 0.13m3	m3													
在来土埋戻工	山積 0.28m3	m3													
購入砂埋戻工 購入砂	山積 0.13m3	m3													
購入砂埋戻工 購入砂	山積 0.28m3	m3	25.02	0.34	25.02										
購入砂埋戻工 砂基礎	山積 0.13m3	m3													
購入砂埋戻工 砂基礎	山積 0.28m3	m3													
粒調砕石路盤工	M-40 t=17cm	m2	44.16	0.60	44.16										
粒調砕石路盤工	M-40 t=18cm	m2													
再生砕石路盤工	RC-40 t=19cm	m2	44.16	0.60	44.16										
再生砕石路盤工	RC-40 t=55cm	m2													
As殻運搬工	DT4t車 L=34.5km以内	m3	2.21	0.03	2.21										
Co殻運搬工	DT4t車 L=34.5km以内	m3													
残土運搬工	DT4t車 L=19.0km以内	m3	40.48	0.55	40.48										
改良土 運搬工		m3													
砂 運搬工		m3													
アスファルト舗装工	歩道細粒度As,プライム,t=3cm	m2													
アスファルト舗装工	車道密粒度As(13F),プライム,t=3cm	m2	44.16	0.60	44.16										
アスファルト舗装工															
軽量鋼矢板建込引抜工	(両側)H=2.5m	m													
軽量金属製支保材設置撤去工	掘削深度:2.5m以下 2段 水圧式	m													
区画線(溶融式)	T=15cm	m													

【西配001号】50mm 本設配水管
土工単位数量表

名 称	形 状 寸 法	単位	市道As φ 50 DP=0.8m	単量/m	数	式	単量/m	数	式	単量/m	数	式	単量/m
			数										
舗装切断工	As t=15cm以下	m	1.0*2	2.00									
舗装切断工	As t=15～30cm以下	m											
舗装切断工	Co t=15cm以下	m											
舗装版掘削積込工	As t=10cm以下	m2	0.60*1.0	0.60									
舗装版掘削積込工	As t=10～15cm以下	m2											
舗装版破碎工	As t=15～40cm以下	m2											
舗装版破碎工	Co t=10cm以下	m2											
機械掘削工	山積 0.13m3	m3											
機械掘削工	山積 0.28m3	m3	(0.91*0.60)*1.0	0.55									
人力掘削工		m3											
再生砕石埋戻工	RC-40 0.28m3	m3											
改良土埋戻工	山積 0.13m3	m3											
改良土埋戻工	山積 0.28m3	m3											
改良土埋戻工	人力	m3											
在来土埋戻工	山積 0.13m3	m3											
在来土埋戻工	山積 0.28m3	m3											
購入砂埋戻工 購入砂	山積 0.13m3	m3											
購入砂埋戻工 購入砂	山積 0.28m3	m3	(0.57*0.60-0.003)*1.0	0.34									
購入砂埋戻工 砂基礎	山積 0.13m3	m3	φ 50;A=0.003										
購入砂埋戻工 砂基礎	山積 0.28m3	m3											
粒調砕石路盤工	M -40 t=17cm	m2	0.60*1.0	0.60									
粒調砕石路盤工	M -40 t=18cm	m2											
再生砕石路盤工	RC-40 t=19cm	m2	0.60*1.0	0.60									
再生砕石路盤工	RC-40 t=55cm	m2											
As殻運搬工	DT4t車 L=34.5km以内	m3	0.60*0.05*1.0	0.03									
Co殻運搬工	DT4t車 L=34.5km以内	m3											
残土運搬工	DT4t車 L=19.0km以内	m3	(0.91*0.60)*1.0	0.55									
改良土 運搬工		m3											
砂 運搬工		m3											
アスファルト舗装工	歩道細粒度As,プライム、t=3cm	m2											
アスファルト舗装工	車道密粒度As(13F),プライム、t=3cm	m2	0.60*1.0	0.60									
アスファルト舗装工													
軽量鋼矢板建込引抜工	(両側)H=2.5m	m											
軽量金属製支保材設置撤去工	掘削深度:2.5m以下 2段 水圧式	m											
区画線(溶融式)	T=15cm	m											

【西配001号】 仮設配水管撤去工事 数量計算書

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

