

令和 8 年度

災害復旧事業

令和 8 年度 令和 6 年災 滝又地区 頭首工災害復旧調査・設計業務

工 事 数 量 表  
【当初】

石川県  
輪島市

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別             | 規格                                   | 単位  | 数量    | 備 考         |
|----------------------|--------------------------------------|-----|-------|-------------|
| 直接人件費～機械経費           |                                      |     |       |             |
| 【準備及び跡片付け】           |                                      | 業務  | 1     |             |
| 【機械ボーリング（地質調査用）】     | 土質ボーリング（オールコア）、φ66、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方 | m   | 7.0   | 左岸5m、右岸2m   |
| 【機械ボーリング（地質調査用）】     | 岩盤ボーリング（オールコア）、φ66、軟岩、50m以下、鉛直下方     | m   | 15.0  | 左岸・右岸・中心各5m |
| 【サウンディング及び原位置試験】     | 標準貫入試験、軟岩、                           | 回   | 3     |             |
| 【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】 | 岩盤ボーリング 3本                           | 業務  | 1     |             |
| 【断面図等の作成（一般調査業務費）】   | 岩盤ボーリング 3本                           | 業務  | 1     |             |
| 土質試験                 |                                      | 式   | 1     |             |
| 現場透水試験費              | JGS1316                              | 回   | 3     |             |
| 直接経費（電子成果品作成費を除く）    |                                      |     |       |             |
| 電子納品版業務報告書作成         | 1, A－4, 100, 3cm                     | 式   | 1     |             |
| 直接経費（地盤情報DB登録の検定費）   |                                      |     |       |             |
| 【地盤情報検定費】            | A検定                                  | 本   | 3     |             |
| 間接調査費（施工管理費以外）       |                                      |     |       |             |
| 調査外業務旅費交通費（基地～現場）    | ライトバン                                | 式   | 1     |             |
| 2. 運搬費               |                                      |     |       |             |
| （1）運搬費               |                                      |     |       |             |
| 運搬費（基地～現場）           | 基地：石川県庁                              | 式   | 1     |             |
| トラック〔クレーン装置付〕        | 4～4.5t積級、吊能力2.9t                     | 時間  | 3.360 | 参考値         |
| 現場内小運搬               |                                      | 式   | 1     |             |
| 【現場内小運搬】             | 特装車運搬（クレーン）、総運搬距離100m以下              | ton | 3.400 | 参考値         |
| 3. 仮設費               |                                      |     |       |             |
| （1）仮設費               |                                      |     |       |             |
| 足場仮設                 |                                      | 式   | 1     |             |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別  | 規格                                | 単位 | 数量 | 備 考 |
|-----------|-----------------------------------|----|----|-----|
| 【足場仮設】    | 水上足場, 水深 1 m 以下, 50m以下            | 箇所 | 1  |     |
| 【足場仮設】    | 傾斜地足場, 地形傾斜 15° 以上～30° 未満, 50m 以下 | 箇所 | 2  |     |
| 4. 安全費    |                                   |    |    |     |
| (1)安全費    |                                   |    |    |     |
| 交通誘導員     |                                   | 式  | 1  |     |
| 交通誘導警備員 B |                                   | 人  | 16 |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別              | 規格         | 単位 | 数量 | 備 考 |
|-----------------------|------------|----|----|-----|
| 直接人件費                 |            |    |    |     |
| 1. 直接人件費              |            |    |    |     |
| (1)直接人件費              |            |    |    |     |
| 解析作業費                 |            | 式  | 1  |     |
| 計画準備                  | 計上する       | 業務 | 1  |     |
| 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 | 岩盤ボーリング 3本 | 業務 | 1  |     |
| 【断面図等の作成(解析等調査業務)】    | 岩盤ボーリング 3本 | 業務 | 1  |     |

# 工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別           | 規格                           | 単位 | 数量 | 備 考 |
|--------------------|------------------------------|----|----|-----|
| 直接人件費              |                              |    |    |     |
| 1. 直接人件費           |                              |    |    |     |
| (1)直接人件費           |                              |    |    |     |
| 設計作業費              |                              | 式  | 1  |     |
| 実施設計 溪流取水工         | なし, 難易度補正 I                  | 式  | 1  |     |
| 打合せ (設計業務基準日額)     | 頭首工, 着手前・最終                  | 回  | 2  |     |
| 打合せ (設計業務基準日額)     | 頭首工, 中間                      | 回  | 1  |     |
| 旅費・交通費 (打合せ)       | 基地: 石川県庁                     | 式  | 1  |     |
| 《打合せ (設計旅費・交通費)》   | 頭首工, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン | 回  | 2  |     |
| 《打合せ (設計旅費・交通費)》   | 頭首工, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン     | 回  | 1  |     |
| 直接経費 (電子成果品作成費を除く) |                              |    |    |     |
| 電子納品版業務報告書作成       | 1, A - 4, 200, 5cm           | 式  | 1  |     |