

工 事 名 : 令和8年度6災 第3570号 市道東大野12号線 道路災害復旧工事 工事場所 : 輪島市 町野町 東大野 地内 路 線 名 : 東大野12号線					数 量 調 書	
工 種	規 格	寸 法	単 位	数 量	計 算 式	摘 要
土 工						
	掘 削	小規模 (標準)	m3	40	掘削 $V = 1.07 \times (28.0 + 10.0)$	= 40.7 m3
	床 堀	小規模	m3	40	床堀 $V = 0.92 \times (28.0 + 10.0)$	= 35.0 m3
	埋 戻 し	小規模	m3	20	埋戻 $V = 0.54 \times (28.0 + 10.0)$	= 20.5 m3
	路 床 盛 土	幅員 2.5m未満	m3	3	路床盛土 $V = 0.07 \times (28.0 + 10.0)$	= 2.7 m3
	土砂等運搬	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m3	50	掘削 床堀り 埋戻し 路床盛土 $V = 40.7 + 35.0 - (20.5 + 2.7) / 0.9$	= 49.9 m3
	処 分 量		m3	50	土砂等運搬 $V = 49.9$	= 49.9 m3
石・ブロック 積(張)工						
	ブロック積工	間知ブロック 控え350	m2	65	SL $A = 1.77 \times (14.0 + 13.4 + 9.4)$	= 65.1 m2
	裏込碎石	再生碎石(RC-40)	m3	18	$V = 0.48 \times (14.0 + 13.4 + 9.4)$	= 17.7 m2
	天端コンクリート		m3	3	$V = 0.78 \times 0.1 \times (14.0 + 13.4 + 9.4)$	= 2.9 m3
	基礎コンクリート		m3	4	$V = 0.114 \times (14.0 + 13.4 + 9.4)$	= 4.2 m3
	小口止コンクリート		m3	0.6	構造図より $V = 1.83 \times 0.3$	= 0.55 m3
舗 装 工						
	表 層 工	再生細粒度As(13F) t=3cm, 1.4m未満	m2	11	復旧幅 $A = 0.3 \times (28.0 + 10.0)$	= 11.4 m2
	上層路盤工	粒調碎石(M-40) t=17cm	m2	11	復旧幅 $A = 0.3 \times (28.0 + 10.0)$	= 11.4 m2
	下層路盤工	再生碎石(RC-40) t=19cm	m2	11	復旧幅 $A = 0.3 \times (28.0 + 10.0)$	= 11.4 m2

工 事 名：令和8年度6災 第3570号 市道東大野12号線 道路災害復旧工事 工事場所：輪島市 町野町 東大野 地内 路 線 名：東大野12号線					数 量 調 書		
工 種	規 格	寸 法	単位	数 量	計 算 式		摘 要
取 壊 工							
	舗装版切断	アスファルト舗装	m	39	$\begin{array}{l} \text{復旧幅} \qquad \qquad \qquad \text{復旧幅} \\ L= 0.3 \times 2 + 28.0 + 0.3 \times 2 + 10.0 \end{array} = 39.2 \text{ m}$		
	舗装版破碎	アスファルト舗装	m2	11	$\begin{array}{l} \text{表層工より} \\ A= \end{array} 11.4 \text{ m2}$		
	殻運搬	アスファルト舗装	m3	0.6	$V= 0.05 \times 11.4 = 0.6 \text{ m3}$		
	殻処分	アスファルト舗装	t	1.3	$W= 0.6 \times 2.35 = 1.3 \text{ t}$		
雑工							
	じゃかご工 (かごマット)	多段積突込式	m2	2.2	$\begin{array}{l} \text{構造図より} \\ A= (0.45 + 1.55) \times 2.2 \div 2 \end{array} = 2.2 \text{ m2}$		
	割りり石	径150～200mm	m3	99.0	$\begin{array}{l} \text{設計数量} \qquad \qquad \qquad \text{ロス率} \\ V= 100 \times 0.9 \times (1 + 0.1) \end{array} = 99.0 \text{ m3}$		じゃかごに含む
	吸出し防止材	合繊不織布 t =10cm 9.8KN/m	m2	174.0	$\begin{array}{l} \text{設計数量} \qquad \qquad \qquad \text{ロス率} \\ A= (200 \times 0.5 + 100 \times 0.5) \times (1 + 0.16) \end{array} = 174.0 \text{ m2}$		じゃかごに含む
	かごマット	C型a L2m×W1m×H0.5m	m	200.0	$\begin{array}{l} \text{設計数量} \qquad \qquad \qquad \text{ロス率} \\ L= \end{array} 200.0 \text{ m}$		じゃかごに含む