

令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事

下出3号地区

数量総括表

令和8年7月

輪島市土木課

数量総括表

工種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計計上	摘 要
土工							
	準備工	アンカー設置・撤去工	立木アンカー	箇所	16.0	16	
		アンカー確認試験工		箇所	16.0	16	
		ウインチ設置・撤去工	重量物置換アンカー	日	2.0	2	
	土工	地山掘削	レキ質土・粘性土 高所掘削機	m3	13967.7	14,000	
		掘削(土砂、オープンカット)		m3	7620.4		
		掘削(土砂、人力併用機械)		m3	6347.3		
		地山掘削	軟岩 I 高所掘削機	m3	325.8	330	
		掘削(軟岩 I、人力併用機械)		m3	325.8		
		段跳工	土砂系 高所掘削機	m3	41903.1	41,900	掘削土量×3
		段跳工	岩系 高所掘削機	m3	977.4	980	掘削土量×3
		盛土(ソイルセメント)B2		m3	139.0	140	
	残土処理工	積込	土砂	m3	14293.5	14,300	
		土砂運搬	土砂	m3	13967.7	13,970	
		土砂運搬	軟岩	m3	325.8	330	
		残土処分		m3	14293.5	14,290	
法面整形工							
	斜面整形工	土砂系、高所掘削機			3081.9	3,080	
	切土法面整形(C1領域)			m2	3081.9		
	切土法面整形(C2領域)			m2	0.0		
	斜面整形工	軟岩 I 亀裂間隔(n≦10cm) 高所掘削機			131.8	130	
	切土法面整形(C3領域)	0		m2	131.8		
法面工							
	法面工						
		ラス張工		m2	4103.3	4,100	
		吹付法砕工	200×200×1500×1500	m	4092.0	4,092	
		吹付法砕工	300×300×2000×2000	m	797.5	798	
		吹付法砕工	400×400×3000×3000	m	279.6	280	
		水切モルタル	吹付モルタル	m3	67.1	67	
		(枠内)植生基材吹付工	t=3cm	m2	4022.6	4,020	

		箱抜きパイプ	VU75	m	37.2	37	
		箱抜きパイプ	VU125	m	22.0	22	
	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工	φ90mm削孔、D19×3000	本	124.0	124	
		鉄筋挿入工 削孔機械の上下移動		回	2.0	2	
		足場仮設工(鉄筋挿入工)	単管足場、設置・撤去	空m3	1308.0	1,310	
	アンカー工	削孔	二重管、φ90、レキ質	式	1.0	1	
			二重管、φ90、軟岩	式	1.0	1	
		アンカー鋼材加工・組立、挿入	PC鋼線より線、設計荷重(400kN未満)、二重防食、工場組立加工、削孔長(10m以下)	本	46.0	46	
			PC鋼線より線、設計荷重(400kN未満)、二重防食、工場組立加工、削孔長(10m超過、20m以下)	本	9.0	9	
		グラウト注入打設		式	1.0	1	
		アンカー材料		式	1.0	1	
		足場仮設工(アンカー工)	単管足場、設置・撤去	空m3	1482.0	1,480	
		ホーリングマシン移設(アンカー)		回	2.0	2	
	排水工	小段水路工	PU1-B240×H240L=0.	m	270.2	270	
		縦排水工1	ソケット付U形側溝L=0	箇所	5.0	10	
		縦排水工2	硬質ポリエチレン製波	箇所	2.0	2	
		接続柵工	B500-L500-H600	基	8.0	8	
	仮設工						
		大型土のう	製作・設置、流用土	袋	282.0	282	
		大型土のう	撤去	袋	282.0	282	
		モノレール設置撤去	2.0t	m	200.0	200	
		モノレール設置撤去	0.5t	m	250.0	250	
		モノレール運転	2.0t	日	215.0	215	
		モノレール運転	0.5t	日	30.0	30	
	試験工						
		アンカー工引抜試験	5.0mタイプ	本	1.0	1	
		鉄筋挿入工引き抜き試験	3.0m タイプ	本	1.0	1	