

令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事
市ノ坂6号地区

数量総括表

令和8年7月
輪島市土木課

数量総括表

工種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	設計数量	摘 要
【本工事】							
本工事	土工						
	準備工	アンカー設置・撤去工	立木アンカー	箇所	11.0	11.0	
		アンカー確認試験工		箇所	11.0	11.0	
		ウインチ設置・撤去工	重量物置換アンカー	日	2.0	2.0	
	土工	地山掘削	レキ質土・粘性土、高所掘削機	m3	6644.1	6600.0	①の計
		掘削(土砂、オープンカット)C1		m3	0.0		①
		掘削(土砂、人力併用機械)C2		m3	6644.1		①
		地山掘削	軟岩Ⅰ 亀裂間隔(n≦10cm)、高所掘削機	m3	367.5	370.0	②の計
		掘削(軟岩Ⅰ、人力併用機械)C3		m3	367.5		②
		段跳工	土砂系(レキ質土、岩塊・玉石)粘性土は除く、高所掘削機	m3	13288.2	13300.0	①掘削土量の2倍
		段跳工	岩系(軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩)	m3	735.0	740.0	②掘削土量の2倍
		盛土(流用土)		m3	125.8	130.0	
		盛土(ソイルセメント)		m3	9.9	10.0	
		残土処理工	仮置き場	m3	7143.8	7140.0	
		積込	仮置き場→処分場	m3	7143.8	7140.0	
		土砂運搬		m3	7143.8	7140.0	
	法面整形工						
		斜面整形工	土砂系(レキ質土・粘性土、岩塊・玉石)、高所掘削機	m2	4093.2	4090.0	③の計
		切土法面整形(C1領域)		m2	0.0		③
		切土法面整形(C2領域)		m2	4093.2		③
		斜面整形工	岩系(軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩)、高所掘削機	m2	362.3	360.0	④の計
		切土法面整形(C3領域)		m2	362.3		④
	のり面工						
		法面面積		m2	2868.1	2868.0	
		ラス張工		m2	2868.1	2868.0	
		吹付法枠工	200×200×1500×1500	m	1827.8	1828.0	
		吹付法枠工	300×300×2000×2000	m	1921.9	1922.0	

		水切モルタル	吹付モルタル	m3	49.34	49.0	
		箱抜きパイプ	VU125	m	215.1	215.0	
		(枠内)植生基材吹付工	t=3cm	m2	1428.4	1430.0	
		植生基材吹付工	t=3cm	m2	833.9	830.0	
		鉄筋挿入工	φ90mm削孔、D19×3500	m	1689.0	1689.0	L=563本×3.0m=1689m
		鉄筋挿入工	φ90mm削孔、D22×5500	m	770.0	770.0	L=154本×5.0m=770m
		足場仮設工(鉄筋挿入工)	単管足場	空m3	4963.7	4964.0	
		削孔機械の上下移動		回	15	15.0	足場15段以内を想定
	重力式擁壁工						
		コンクリート	18-8-40B・B	m3	410.2	410.0	
		型枠	一般型枠	m2	444.6		重力式擁壁の 施工パッケージ 内に含む
		排水パイプ	VP100	m	129.0		
		吸出し防止材	300×300	m2	4.5		
		基礎碎石	RC-40	m2	163.0		
		止水コンクリート	18-8-40B	m3	45.0	45.0	
		裏込め碎石	RC-40,t=20cm	m3	172.0	172.0	
		目地材	エラストイト、10mm	m2	68.4		重力式擁壁の施工パッ ッケージ内に含む
	落石防護柵工						
		落石防護柵工	H=1.5m	m	49.0	49.0	
		端末支柱	H175×175×7.5×11×2350	本	2.0	2.0	
		中間支柱	H200×100×5.5×8×2350	本	32.0	32.0	
	排水工						
		水路工	PU1-B300×H300、L=0.6m/個	m	155.0	155.0	
		接続柵工	B500-L500-H600	基	2.0	2.0	
	舗装工						
		コンクリート舗装	t=10cm	m2	312.7	313.0	
		型枠		m2	11.8		コンクリート舗装工の施 工パッケージ内に含む

[illegible]

令和7年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事
市ノ坂6号地区

数量計算書

令和8年7月
輪島市土木課

[illegible]

(1) 土量計算書

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	掘削（土砂、オープンカット）C1		土量(m ³)	備 考
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)		
NO. 0	0.000	0.0			
NO. 0+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+6.5	6.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+15	8.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 3	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 3+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+7.5	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+15	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 5	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 5+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
小計	110.00			0.0	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	掘削（土砂、人力併用機械）C2		土量(m ³)	備 考
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)		
NO. 0	0.000	1.0			
NO. 0+10	10.000	28.0	14.50	145.0	
NO. 1	10.000	35.2	31.60	316.0	
NO. 1+10	10.000	79.4	57.30	573.0	
NO. 2	10.000	84.9	82.15	821.5	
NO. 2+6.5	6.500	35.9	60.40	392.6	
NO. 2+15	8.500	68.2	52.05	442.4	
NO. 3	5.000	83.2	75.70	378.5	
NO. 3+10	10.000	74.5	78.85	788.5	
NO. 4	10.000	57.5	66.00	660.0	
NO. 4+7.5	7.500	86.9	72.20	541.5	
NO. 4+15	7.500	99.8	93.35	700.1	
NO. 5	5.000	75.6	87.70	438.5	
NO. 5+10	10.000	13.7	44.65	446.5	
小計	110.00			6644.1	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	掘削（軟岩Ⅰ、人力併用機械）C3		土量(m ³)	備 考
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)		
NO. 0	0.000	0.0			
NO. 0+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2	10.000	28.8	14.40	144.0	
NO. 2+6.5	6.500	6.5	17.65	114.7	
NO. 2+15	8.500	6.8	6.65	56.5	
NO. 3	5.000	4.7	5.75	28.8	
NO. 3+10	10.000	0.0	2.35	23.5	
NO. 4	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+7.5	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+15	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 5	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 5+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
小計	110.00			367.5	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	盛土（流用土）		土量(m ³)	備 考
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)		
NO. 0	0.000	0.0			
NO. 0+10	10.000	0.8	0.40	4.0	
NO. 1	10.000	0.0	0.40	4.0	
NO. 1+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+6.5	6.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+15	8.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 3	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 3+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+7.5	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+15	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 5	5.000	15.7	7.85	39.3	
NO. 5+10	10.000	0.0	7.85	78.5	
小計	110.00			125.8	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	盛土(ソイルセメント)		土量(m ³)	備 考
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)		
NO. 0	0.000	0.0			
NO. 0+10	10.000	0.1	0.05	0.5	
NO. 1	5.000	0.0	0.05	0.3	
NO. 1+10	5.000	0.1	0.05	0.3	
NO. 2	10.000	0.0	0.05	0.5	
NO. 2+6.5	6.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+15	8.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 3	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 3+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4	10.000	0.8	0.40	4.0	
NO. 4+7.5	7.500	0.0	0.40	3.0	
NO. 4+15	7.500	0.2	0.10	0.8	
NO. 5	5.000	0.0	0.10	0.5	
NO. 5+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
小計	100.00			9.9	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	切土法面整形工C2		土量(m ³)	備 考
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)		
NO. 0	0.000	4.1			
NO. 0+10	10.000	31.0	17.55	175.5	
NO. 1	10.000	36.1	33.55	335.5	
NO. 1+10	10.000	36.0	36.05	360.5	
NO. 2	10.000	12.3	24.15	241.5	
NO. 2+6.5	6.500	33.5	22.90	148.9	
NO. 2+15	8.500	31.9	32.70	278.0	
NO. 3	5.000	41.0	36.45	182.3	
NO. 3+10	10.000	50.9	45.95	459.5	
NO. 4	10.000	49.1	50.00	500.0	
NO. 4+7.5	7.500	59.9	54.50	408.8	
NO. 4+15	7.500	58.2	59.05	442.9	
NO. 5	5.000	54.3	56.25	281.3	
NO. 5+10	10.000	1.4	27.85	278.5	
小計	110.00			4093.2	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	切土法面整形工C3		土量(m ³)	備 考
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)		
NO. 0	0. 000	0. 0			
NO. 0+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2	10. 000	23. 5	11. 75	117. 5	
NO. 2+6. 5	6. 500	4. 7	14. 10	91. 7	
NO. 2+15	8. 500	11. 6	8. 15	69. 3	
NO. 3	5. 000	7. 3	9. 45	47. 3	
NO. 3+10	10. 000	0. 0	3. 65	36. 5	
NO. 4	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 4+7. 5	7. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 4+15	7. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 5	5. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 5+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
小計	110. 00			362. 3	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)			土量(m ³)	備 考
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)		
NO. 0	0. 000				
NO. 0+10	10. 000		0. 00	0. 0	
NO. 1	10. 000		0. 00	0. 0	
NO. 1+10	10. 000		0. 00	0. 0	
NO. 2	10. 000		0. 00	0. 0	
NO. 2+6. 5	6. 500		0. 00	0. 0	
NO. 2+15	8. 500		0. 00	0. 0	
NO. 3	5. 000		0. 00	0. 0	
NO. 3+10	10. 000		0. 00	0. 0	
NO. 4	10. 000		0. 00	0. 0	
NO. 4+7. 5	7. 500		0. 00	0. 0	
NO. 4+15	7. 500		0. 00	0. 0	
NO. 5	5. 000		0. 00	0. 0	
NO. 5+10	10. 000		0. 00	0. 0	
小計	110. 00			0. 0	

工事用道路土工

記 号	種 別			
		NO. 0	NO.0+10	NO.1
C1	掘削（土砂、オープンカット）C1	0.0	0.0	0.0
C2	掘削（土砂、人力併用機械）C2	4.6	2.0	2.1
C3	掘削（軟岩Ⅰ、人力併用機械）C3	0.0	0.0	0.0
B1	盛土（流用土）	0.2	3.0	3.3
B2	盛土（ソイルセメント）	0.0	0.0	0.0
K1	足場仮設（鉄筋挿入工）	0.0	0.0	0.0

本工事土工

記 号	種 別			
		NO. 0	NO.0+10	NO.1
C1	掘削（土砂、オープンカット）C1	0.0	0.0	0.0
C2	掘削（土砂、人力併用機械）C2	1.0	28.0	35.2
C3	掘削（軟岩Ⅰ、人力併用機械）C3	0.0	0.0	0.0
B1	盛土（流用土）	0.0	0.8	0.0
B2	盛土（ソイルセメント）	0.0	0.1	0.0
K1	足場仮設（鉄筋挿入工）	0.0	47.9	47.4
C2	切土法面整形C2	4.1	31.0	36.1
C3	切土法面整形C3	0.0	0.0	0.0

数 量

NO.1+10	NO.2	NO.2+6.5	NO.2+15	NO.3	NO.3+10	NO.3+19
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3	7.3	12.7	2.4	2.5	8.2	11.4
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3	0.3	0.0	1.8	9.1	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

数 量

NO.1+10	NO.2	NO.2+6.5	NO.2+15	NO.3	NO.3+10	NO.3+19
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79.4	84.9	35.9	68.2	83.2	74.5	57.5
0.0	28.8	6.5	6.8	4.7	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
47.3	48.6	48.1	65.4	77.4	78.5	77.1
36.0	12.3	33.5	31.9	41.0	50.9	49.1
0.0	23.5	4.7	11.6	7.3	0.0	0.0

NO.4+7.5	NO.4+15	NO.5	NO.5+10
0.0	0.0	0.0	0.0
12.2	8.5	5.8	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0
10.6	7.3	3.8	14.7
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0

NO.4+7.5	NO.4+15	NO.5	NO.5+10
0.0	0.0	0.0	0.0
86.9	99.8	75.6	13.7
0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	15.7	0.0
0.0	0.2	0.0	0.0
78.5	73.5	61.6	0.0
59.9	58.2	54.3	1.4
0.0	0.0	0.0	0.0

[illegible]

[illegible]

重力式擁壁工① 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	10.00	7.60	7.60	7.6	m3	76.00
型枠	一般型枠	10.00	8.47	8.47	8.47	m2	84.70
排水パイプ	VP100	10.00	2.5	2.5	2.5	m	25.00
吸出し防止材	300×300	10.00	0.09	0.09	0.09	m2	0.90
基礎砕石	RC-40	10.00	3.1	3.1	3.1	m2	31.00
止水コンクリート	18-8-40B	10.00	1.00	1.00	1.00	m3	10.00
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	10.00	3.5	3.5	3.5	m3	35.00
目地材	エラストイト、10mm	10.00		7.6		m2	7.60

重力式擁壁工③ 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	5.00	7.60	9.11	8.3565	m3	41.78
型枠	一般型枠	5.00	8.47	9.53	9	m2	45.00
排水パイプ	VP100	5.00	2.5	2.7	2.6	m	13.00
吸出し防止材	300×300	5.00	0.09	0.09	0.09	m2	0.45
基礎砕石	RC-40	5.00	3.1	3.5	3.3	m2	16.50
止水コンクリート	18-8-40B	5.00	1.00	0.75	0.88	m3	4.38
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	5.00	3.5	3.35	3.425	m3	17.13
目地材	エラストイト、10mm	5.00		7.6		m2	7.60

重力式擁壁工② 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	5.00	7.60	9.11	8.3565	m3	41.78
型枠	一般型枠	5.00	8.47	9.53	9	m2	45.00
排水パイプ	VP100	5.00	2.5	2.7	2.6	m	13.00
吸出し防止材	300×300	5.00	0.09	0.09	0.09	m2	0.45
基礎砕石	RC-40	5.00	3.1	3.5	3.3	m2	16.50
止水コンクリート	18-8-40B	5.00	1.00	0.75	0.88	m3	4.38
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	5.00	3.5	3.35	3.425	m3	17.13
目地材	エラストイト、10mm	5.00		7.6		m2	7.60

重力式擁壁工④ 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	3.33	7.60	9.11	8.3565	m3	27.83
型枠	一般型枠	3.33	8.47	9.53	9	m2	29.97
排水パイプ	VP100	3.33	2.5	2.7	2.6	m	8.66
吸出し防止材	300×300	3.33	0.09	0.09	0.09	m2	0.30
基礎砕石	RC-40	3.33	3.1	3.5	3.3	m2	10.99
止水コンクリート	18-8-40B	3.33	1.00	0.75	0.88	m3	2.91
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	3.33	3.5	3.35	3.425	m3	11.41
目地材	エラストイト、10mm	3.33		7.6		m2	7.60

重力式擁壁工⑤ 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	3.33	7.60	9.11	8.3565	m3	27.83
型枠	一般型枠	3.33	8.47	9.53	9	m2	29.97
排水パイプ	VP100	3.33	2.5	2.7	2.6	m	8.66
吸出し防止材	300×300	3.33	0.09	0.09	0.09	m2	0.30
基礎砕石	RC-40	3.33	3.1	3.5	3.3	m2	10.99
止水コンクリート	18-8-40B	3.33	1.00	0.75	0.88	m3	2.91
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	3.33	3.5	3.35	3.425	m3	11.41
目地材	エラストイト、10mm	3.33		7.6		m2	7.60

重力式擁壁工⑦ 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	3.33	7.60	9.11	8.3565	m3	27.83
型枠	一般型枠	3.33	8.47	9.53	9	m2	29.97
排水パイプ	VP100	3.33	2.5	2.7	2.6	m	8.66
吸出し防止材	300×300	3.33	0.09	0.09	0.09	m2	0.30
基礎砕石	RC-40	3.33	3.1	3.5	3.3	m2	10.99
止水コンクリート	18-8-40B	3.33	1.00	0.75	0.88	m3	2.91
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	3.33	3.5	3.35	3.425	m3	11.41
目地材	エラストイト、10mm	3.33		7.6		m2	7.60

重力式擁壁工⑥ 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	3.33	7.60	9.11	8.3565	m3	27.83
型枠	一般型枠	3.33	8.47	9.53	9	m2	29.97
排水パイプ	VP100	3.33	2.5	2.7	2.6	m	8.66
吸出し防止材	300×300	3.33	0.09	0.09	0.09	m2	0.30
基礎砕石	RC-40	3.33	3.1	3.5	3.3	m2	10.99
止水コンクリート	18-8-40B	3.33	1.00	0.75	0.88	m3	2.91
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	3.33	3.5	3.35	3.425	m3	11.41
目地材	エラストイト、10mm	3.33		7.6		m2	7.60

重力式擁壁工⑧ 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	3.17	7.60	9.11	8.3565	m3	26.47
型枠	一般型枠	3.17	8.47	9.53	9	m2	28.50
排水パイプ	VP100	3.17	2.5	2.7	2.6	m	8.23
吸出し防止材	300×300	3.17	0.09	0.09	0.09	m2	0.29
基礎砕石	RC-40	3.17	3.1	3.5	3.3	m2	10.45
止水コンクリート	18-8-40B	3.17	1.00	0.75	0.88	m3	2.77
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	3.17	3.5	3.35	3.425	m3	10.85
目地材	エラストイト、10mm	3.17		7.6		m2	7.60

重力式擁壁工⑨ 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	8.50	7.60	9.11	8.3565	m3	71.03
型枠	一般型枠	8.50	8.47	9.53	9	m2	76.50
排水パイプ	VP100	8.50	2.5	2.7	2.6	m	22.10
吸出し防止材	300×300	8.50	0.09	0.09	0.09	m2	0.77
基礎砕石	RC-40	8.50	3.1	3.5	3.3	m2	28.05
止水コンクリート	18-8-40B	8.50	1.00	0.75	0.88	m3	7.44
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	8.50	3.5	3.35	3.425	m3	29.11
目地材	エラストイト、10mm	8.50		7.6		m2	7.60

重力式擁壁工⑩ 数量表

工種	細別	施工延長 (m)	断面数量		平均数量	単位	立積(平積) m3(m2)
			起点側	終点側			
コンクリート	18-8-40B・B	5.00	9.11	7.60	8.3565	m3	41.78
型枠	一般型枠	5.00	9.53	8.47	9	m2	45.00
排水パイプ	VP100	5.00	2.7	2.5	2.6	m	13.00
吸出し防止材	300×300	5.00	0.09	0.09	0.09	m2	0.45
基礎砕石	RC-40	5.00	3.5	3.1	3.3	m2	16.50
止水コンクリート	18-8-40B	5.00	0.75	1.00	0.88	m3	4.38
裏込め砕石	RC-40, t=20cm	5.00	3.35	3.5	3.425	m3	17.13
目地材	エラストイト、10mm	5.00				m2	0.00

のり面工集計表

[illegible]

[illegible]

鉄筋挿入工(異形棒鋼D22, L=3.5m) 数量算出表

名 称	規格・形状	算 式	数 量
削孔	φ 90 , レキ質土		3.1 m
削孔	φ 90 , 軟岩 I		0.0 m
鉄筋ネジ異形棒鋼	D22×3500		1 本
コマナット	D22用		1 ケ
ネジ付き球面ワッシャー	D22用, H=25, φ 74.5		1 ケ
スペーサー	D22用		2 ケ
定着プレート	PL-150×150×9		1 枚
グラウト材		$V = \pi \times \phi^2 / 4 \times \sum L \times (1 + K)$ 補正係数K=0.4	0.028 m3
注入パイプ	φ 21.5 / φ 16		3.5 m

鉄筋挿入工(異形棒鋼D22, L=5.5m) 数量算出表

名 称	規格・形状	算 式	数 量
削孔	φ 90 , レキ質土		5.1 m
削孔	φ 90 , 軟岩 I		0.0 m
鉄筋ネジ異形棒鋼	D22×5500		1 本
コマナット	D22用		1 ケ
ネジ付き球面ワッシャー	D22用, H=25, φ 74.5		1 ケ
スペーサー	D22用		2 ケ
定着プレート	PL-150×150×9		1 枚
グラウト材		$V = \pi \times \phi^2 / 4 \times \sum L \times (1 + K)$ 補正係数K=0.4	0.045 m3
注入パイプ	φ 21.5 / φ 16		3.5 m

排水工 総括表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

本工事 仮設工 総括表

[illegible]

- -

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	足場仮設（鉄筋挿入工）		土量 (m ³)	備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)		
NO. 0	0. 000	0. 0			
NO. 0+10	10. 000	47. 9	23. 95	239. 5	
NO. 1	10. 000	47. 4	47. 65	476. 5	
NO. 1+10	10. 000	47. 3	47. 35	473. 5	
NO. 2	10. 000	48. 6	47. 95	479. 5	
NO. 2+6. 5	6. 500	48. 1	48. 35	314. 3	
NO. 2+15	8. 500	65. 4	56. 75	482. 4	
NO. 3	5. 000	77. 4	71. 40	357. 0	
NO. 3+10	10. 000	78. 5	77. 95	779. 5	
NO. 4	10. 000	77. 1	77. 80	778. 0	
NO. 4+7. 5	7. 500	78. 5	77. 80	583. 5	
NO. 4+15	7. 500	73. 5	76. 00	570. 0	
NO. 5	5. 000	61. 6	67. 55	337. 8	
NO. 5+10	10. 000	0. 0	30. 80	308. 0	
小計	110. 00			4963. 7	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)			土量 (m ³)	備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)		
NO. 0	0. 000	0. 0			
NO. 0+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2+6. 5	6. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2+15	8. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 3	5. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 3+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 4	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 4+7. 5	7. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 4+15	7. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 5	5. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 5+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
小計	110. 00			0. 0	

[illegible]

(1) 土量計算書

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	削 (土砂、オープンカット)		土量 (m ³)	備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)		
NO. 0	0.000	0.0			
NO. 0+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+6.5	6.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+15	8.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 3	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 3+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+7.5	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+15	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 5	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 5+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
小計	110.00			0.0	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	削 (土砂、人力併用機械) 削		土量 (m ³)	備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)		
NO. 0	0.000	4.6			
NO. 0+10	10.000	2.0	3.30	33.0	
NO. 1	10.000	2.1	2.05	20.5	
NO. 1+10	10.000	2.3	2.20	22.0	
NO. 2	10.000	7.3	4.80	48.0	
NO. 2+6.5	6.500	12.7	10.00	65.0	
NO. 2+15	8.500	2.4	7.55	64.2	
NO. 3	5.000	2.5	2.45	12.3	
NO. 3+10	10.000	8.2	5.35	53.5	
NO. 4	10.000	11.4	9.80	98.0	
NO. 4+7.5	7.500	12.2	11.80	88.5	
NO. 4+15	7.500	8.5	10.35	77.6	
NO. 5	5.000	5.8	7.15	35.8	
NO. 5+10	10.000	0.0	2.90	29.0	
小計	110.00			505.0	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	削 (軟岩 I、人力併用機械)		土量 (m ³)	備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)		
NO. 0	0.000	0.0			
NO. 0+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+6.5	6.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+15	8.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 3	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 3+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+7.5	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+15	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 5	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 5+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
小計	110.00			0.0	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	盛土 (流用土)		土量 (m ³)	備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)		
NO. 0	0.000	0.2			
NO. 0+10	10.000	3.0	1.60	16.0	
NO. 1	10.000	3.3	3.15	31.5	
NO. 1+10	10.000	1.3	2.30	23.0	
NO. 2	10.000	0.3	0.80	8.0	
NO. 2+6.5	6.500	0.0	0.15	1.0	
NO. 2+15	8.500	1.8	0.90	7.7	
NO. 3	5.000	9.1	5.45	27.3	
NO. 3+10	10.000	0.0	4.55	45.5	
NO. 4	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+7.5	7.500	10.6	5.30	39.8	
NO. 4+15	7.500	7.3	8.95	67.1	
NO. 5	5.000	3.8	5.55	27.8	
NO. 5+10	10.000	14.7	9.25	92.5	
小計	110.00			199.8	

土工 土 量 計 算 書					
測 点	単距離 (m)	-盛土(ソイルセメント)		土量(m ³)	備 考
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)		
NO. 0	0. 000	0. 0			
NO. 0+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1	5. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 1+10	5. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2+6. 5	6. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2+15	8. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 3	5. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 3+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 2	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 4+7. 5	7. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 4+15	7. 500	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 5	5. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
NO. 5+10	10. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
小計	100. 00			0. 0	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)	足場仮設（鉄筋挿入工）		土量 (m ³)	備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)		
NO. 0	0.000	0.0			
NO. 0+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+6.5	6.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+15	8.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 3	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 3+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+7.5	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+15	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 5	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 5+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
小計	110.00			0.0	

土工 土 量 計 算 書					
測点	単距離 (m)			土量 (m ³)	備 考
		断面積 (m ²)	平均断面積 (m ²)		
NO. 0	0.000	0.0			
NO. 0+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 1+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+6.5	6.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 2+15	8.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 3	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 3+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+7.5	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 4+15	7.500	0.0	0.00	0.0	
NO. 5	5.000	0.0	0.00	0.0	
NO. 5+10	10.000	0.0	0.00	0.0	
小計	110.00			0.0	

仮設工 総括表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

試験工 集計表

[illegible]

[illegible]