

												審 査		設計者	
令和 8 年度												審査日	年 月 日		
工 事 実 施 (当 初) 設 計 書															
工 事 名		令和6年災 第6144・6145号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事（その2）													
工 事 場 所		輪島市門前町二又川地内													
工 事 概 要		第6144号 復旧延長 L=182.0m 幅員 W=3.25m、6.5m 舗装工 A= 917 m2 上層路盤工 t=10cm A= 309 m2 上層路盤工 t=15cm A= 572 m2 下層路盤工 t=15cm A= 572 m2 第6145号 復旧延長 L=176.0m 幅員 W=6.5m 舗装工 A= 1140 m2 上層路盤工 t=10cm A= 299 m2 上層路盤工 t=15cm A= 826 m2 下層路盤工 t=15cm A= 826 m2													
工 事 日 数						完 成 期 限		令和 9 年 1 月 29 日		地 区		3			
工 種 区 分		舗装工事				歩 掛 単 価 適 用 記 号		令和 8 年 7 月 1 日		附 属 図 面		2 枚			

工 事 仕 様

本工事は、「石川県土木工事共通仕様書」、図面並びに設計内訳、下記の特記仕様により施工すること。

特 記 仕 様

積算条件

令和6年災 第6144・6145号 市道二又川中央線 道路災害復旧工事(その2)

適用世代 R080701 単価適用年月日 R080701 歩掛適用年月日 R080701

損料適用年月日 R080701 諸経費適用年月日 R080701

単価地区 03 輪島地区

諸経费率工種 06 舗装工事

施工地域区分 3 一般交通影響有り(2)

施工時期等による現場管理费率の補正(%) 0

消費税率(%) 10

現場環境改善費 率計上しない

週休2日補正 週単位(完全週休2日(土日))

ICT補正 しない

経費 合算経費