

数量集計表

費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
基盤整備							
敷地造成工							
	掘削工						
		掘削	土砂,オープンカット,押土有り 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	217.79 = 217.79	m3	220	
	盛土工						
		路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	295.39 = 295.39	m3	300	
		法面整形	盛土部,法面締固め無, 現場制約無し,質土、砂及び砂質土、粘性土	187.4 = 187.4	m2	190	
施設整備							
雨水排水設備工							
	管渠工						
		暗渠排水管φ100		77.2 = 77.2	m	77	
		床掘り	土砂,小規模	【1mあたり】 0.109	m3		
		暗渠排水管	据付,直管 50～150mm (ポリエチレン薄肉集水管 無孔 経100)	【1mあたり】 1	m		
		フィルター材	単粒度碎石7号	【1mあたり】 0.101	m3		
		暗渠排水管φ75		228.4 = 228.4	m	228	
		床掘り	土砂,小規模	【1mあたり】 0.084	m3		
		暗渠排水管	据付,波状管 50～150mm (高密度ポリエチレン管(シングル管)),継手材料費要	【1mあたり】 1	m		
		フィルター材	単粒度碎石7号	【1mあたり】 0.08	m3		

数 量 集 計 表

費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
	集水樹・マンホール工						
		改良樹		1 = 1	箇所	1	
		床掘り	土砂,小規模	【1箇所あたり】 0.099	m3		
		コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無し 一般養生,現場内小運搬無し	【1箇所あたり】 0.077	m3		
		型枠	一般型枠,小型構造物	【1箇所あたり】 0.96	m2		
園路広場整備工							
	土系舗装工						
		路盤工		3291 = 3291	m2	3290	
		上層路盤(車道・路肩部)	C-40,100mm,1層施工	【1m2あたり】 1	m2		
		クレイ舗装		2600 = 2600	m2	2600	
		混合土		【1100m3あたり】 149	m3		
		不陸整正	補足材料無し	【1100m3あたり】 1100	m2		

[illegible][illegible]

敷地造成工

単位:m3

番号	面積	高さ	盛土	切土
1	139.6	0.158	22.06	0.00
2	161.9	0.195	31.57	0.00
3	69.1	0.14	9.67	0.00
4	121.6	0.095	11.55	0.00
5	144.5	0.145	20.95	0.00
6	154.7	0.183	28.31	0.00
7	46.4	0.048	2.23	0.00
8	181.5	-0.1	0.00	-18.15
9	77.6	-0.102	0.00	-7.92
10	53.5	-0.192	0.00	-10.27
11	151.5	-0.272	0.00	-41.21
12	83.9	0.245	20.56	0.00
13	134.5	0.243	32.68	0.00
14	68.5	0.165	11.30	0.00
15	133.2	0.125	16.65	0.00
16	149.2	0.173	25.81	0.00
17	171.7	0.203	34.86	0.00
18	53.3	0.06	3.20	0.00
19	225	-0.085	0.00	-19.13
20	103.3	-0.077	0.00	-7.95
21	71.8	-0.152	0.00	-10.91
22	236.7	-0.21	0.00	-49.71
23	2.3	0.08	0.18	0.00
24	79.4	0.148	11.75	0.00
25	96.5	0.125	12.06	0.00
26	113.6	-0.025	0.00	-2.84
27	130.7	-0.16	0.00	-20.91
28	135.8	-0.212	0.00	-28.79
合計	3291.3		295.39	-217.79

法面整形

単位:m2

番号	法面整形	
	盛土	切土
1	36.7	
2	89.7	
3	61	
合計	187.4	0

雨水排水設備工

番号	暗渠排水管 ϕ 150
0	0
合計	0

番号	暗渠排水管 ϕ 100
8	77.2
合計	77.2

番号	暗渠排水管 ϕ 75
1	33.4
2	32.9
3	32.4
4	32.3
5	32.3
6	32.4
7	32.7
合計	228.4