

令和8年度

数量計算書

町野町徳成谷内

数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格名称	単位	数量	備考
山腹工		式	1.0	
治山土工		式	1.0	
法切工		式	1.0	
掘削工	機械 礫質土	m3	120	
残土処理工		式	1.0	
残土積込		m3	120	
残土運搬		m3	114	
残土処分		m3	114	
法面整形工		式	1.0	
切土法面整形工	機械 礫質土	m2	197.6	
山腹基礎工		式	1.0	
植生基材吹付工		式	1.0	
植生基材吹付工		m2	98.0	
伏工		式	1.0	
植生マット工		m2	99.6	
仮設工		式	1.0	
仮設工		式	1.0	
仮設工（敷鉄板）		式	1.0	
敷鉄板設置・撤去工	t22×W1524×L3048	m2	90.0	(20枚)
運搬費		式	1.0	
仮設材輸送費		式	1.0	
敷鉄板輸送費		式	1.0	
輸送費		t	16.04	

[illegible]

土 工 数 量 計 算 表

(工 種) 土工

町野町徳成谷内

土質区分		掘削工（機械）					崩土除去工（機械）					切土法面整形					
		断 面			平均断 面積	体 積	断 面			平均断 面積	体 積	延 長			平均 延長	面積	
測 点	距 離			断面積					断面積								
BP	0.00				0.0										0.0		
縦断NO.0	4.0				5.9	2.95	11.80								10.1	5.05	20.20
縦断NO.1	4.0				4.3	5.10	20.40								7.5	8.80	35.20
縦断NO.2	6.0				6.9	5.60	33.60								6.7	7.10	42.60
縦断NO.3	3.0				7.7	7.30	21.90								16.9	11.80	35.40
縦断NO.4	3.0				10.5	9.10	27.30								19.4	18.15	54.45
EP	1.0				0.0	5.25	5.25								0.0	9.70	9.70

[illegible]

[illegible]