

数 量 集 計 表(6災第11379号 馬場川)

費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工							6災第11379号
	掘削工						
		積込(ルース)	土砂,小規模	平面図数量計算より = 740.0	m3	740	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より = 740.0	m3	740	片道L=18.1kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 740.0	m3	740	
	流木除去工						
		伐木除去工		平面図数量計算より = 140.3	m3	140	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より = 140.3	m3	140	片道L=17.3kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より = 77.1	t	77	
仮設工							
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 500 = 1,524.0	m2	1,524	供用88日を見込んでいる
共通仮設							
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	1,524.0 × 0.022 × 7.85 = 263.2 t	式	1	片道L=18.9kmを見込んでいる