数　量　総　括　表

No.1

工　種	種　別	規　格	単位	数　量	摘　要
町野第1団地					
土工					
	掘削		m3	53.0	
	残土処分		m3	53.0	
舗装工					
	不陸整正		m2	534.0	
	上層路盤	RC-40 t=10cm	m2	534.0	
	表層工	密粒度As20F t=5cm	m2	534.0	
区画線工					
	区画線	溶融式 実線 15cm	m	169.0	
里町第1団地					
土工					
	掘削		m3	17.00	
	残土処分		m3	17.00	
舗装工					
	不陸整正		m2	173.0	
	上層路盤	RC-40 t=10cm	m2	173.0	
	表層工	密粒度As20F t=5cm	m2	173.0	
区画線工					
	区画線	溶融式 実線 15cm	m	25.0	
里町第2団地					
舗装工					
	不陸整正	補足材なし	m2	325.0	
	表層工	密粒度As20F t=5cm	m2	325.0	