

管理棟解体工事

1 F面積	$A=4.900 \times 8.380 = 41.062$	41.0
2 F面積	$A=14.380 \times 8.380 = 120.5044$	120.5
3 F面積	$A=120.5044$	120.5
合計		282.0

管理棟解体工事

項目		X	Y	Z	係数	数	数量
管理棟							
基礎F4	Lx=2.40 Ly=2.40 t=0.50 捨Co-0.06	2.40	2.40	0.56	1	3	9.68
	ハカマ部分 2.4*2.4~0.5*0.5 H=0.20	5.76	0.25	0.20	0.5	3	0.43
基礎F3	Lx=2.60 Ly=10.00 t=0.50 捨Co-0.06	2.60	10.00	0.56	1	1	14.56
	ハカマ部分 (2.6+0.5)/2×0.2=0.31	0.31	10.00	1.00	1	1	3.1
減		-0.25	0.80	1.00	0.333	2	-0.13
FG2	W=400 H=960 A・B・C通り L=2.3*2=4.60	0.40	0.96	4.60	1	3	5.3
	W=400 H=960 4通り L=1.6*2=3.20	0.40	0.96	3.20	1	1	1.23
	基礎ハカマ部分上部	0.70	0.95	0.40	1	10	2.66
地中補強壁	W=400 H=960 3通り L=3.5*2=7.00	0.40	0.60	7.00	1	1	1.68
	2通り t=0.25 H=0.40 L=1.80	0.25	0.40	1.80	1	3	0.54
	地中壁 t=0.25 H=1.30 3・4通り L=3.5*2=7.00	0.25	1.30	7.00	1	2	4.55
2F床	t=0.25 H=1.30 A・B・C通り L=4.5+3.5=8.00	0.25	1.30	8.00	1	3	7.8
	S3-自家発Lx=4.70 Ly=3.75 t=0.15	4.70	3.75	0.15	1	2	5.29
	S2 Lx=4.00 Ly=3.90 t=0.15	4.00	3.90	0.15	1	2	4.68
入口外階段	S3 Lx=4.70 Ly=3.65 t=0.15	4.70	3.65	0.15	1	2	5.15
	L=8.50 W=1.50 t=0.18	8.50	1.50	0.18	1	1	2.3
	1 F壁	2.20	1.60	0.16	0.5	1	0.28
1 F 2G 南側	t=0.16 H=3.40 L=0.65×2+1.6+3.5=6.40	0.16	3.40	6.40	1	1	3.48
	W=350 H=650 3通り L=2.50	0.35	0.65	2.50	1	1	0.57
	柱 1F C1 0.60×0.60 L=2.40	0.60	0.60	2.40	1	1	0.86
柱 1F C2	0.60×0.60 L=4.00	0.60	0.60	4.00	1	1	1.44
2F壁 外A・C通り	t=0.16 H=3.10 L=4.50	0.16	3.10	4.50	1	4	8.93
	t=0.16 H=3.10 L=3.50	0.16	3.10	3.50	1	2	3.47
2F壁 外1・4通り	t=0.16 H=3.10 L=3.50	0.16	3.10	3.50	1	4	6.94
2F壁 内2・3通り	t=0.16 H=3.10 L=3.50	0.16	3.10	3.50	1	2	3.47
内階段	t=0.25 W=1.20 L=5.35	0.25	1.20	5.35	1	1	1.61
柱 2F C	0.50×0.50 L=7.00	0.50	0.50	7.00	1	12	21.00
減		-0.50	0.50	1.10	1	2	-0.55
2F 3G	W=300 H=650 L=4.50 A・B・C通り	0.30	0.65	4.50	1	6	5.27
	W=300 H=650 L=3.50 A・B・C通り	0.30	0.65	3.50	1	3	2.05
	W=300 H=650 L=3.50 1・2・3・4通り	0.30	0.65	3.50	1	8	5.46
3F床	S2 Lx=4.90 Ly=3.90 t=0.15	4.90	3.90	0.15	1	4	11.47
	S2 Lx=3.90 Ly=3.90 t=0.15	3.90	3.90	0.15	1	2	4.56
減：階段開口		-1.20	3.00	0.15	1	1	-0.54
3F壁 外A・C通り	t=0.16 H=2.60 L=4.50	0.16	2.60	4.50	1	4	7.49
3F壁 外A・B通り	t=0.16 H=2.60 L=3.50	0.16	2.60	3.50	1	2	2.91
3F壁 外1・4通り	t=0.16 H=2.60 L=3.50	0.16	2.60	3.50	1	4	5.82
3F壁 外2・3通り	t=0.16 H=2.60 L=3.50	0.16	2.60	3.50	1	2	2.91
3F壁 内2・3通り	t=0.16 H=2.60 L=3.50	0.16	2.60	3.50	1	2	2.91
3F RG	W=300 H=600 L=4.50 A・B・C通り	0.30	0.60	4.50	1	6	4.86
	W=300 H=600 L=3.50 A・B通り	0.30	0.60	3.50	1	2	1.26
	W=300 H=650 L=3.50 1・2・3・4通り	0.30	0.60	3.50	1	8	5.04
屋根スラブ	S2 Lx=4.80 Ly=3.80 t=0.20	4.80	3.80	0.20	1	4	14.59
	S2 Lx=3.80 Ly=3.80 t=0.20	3.80	3.80	0.20	1	1	2.89
パラペット	Lx=14.50 t=0.18 H=0.30	14.50	0.18	0.30	1	2	1.57
	Lx=8.50 t=0.18 H=0.30	8.50	0.18	0.30	1	2	0.92
	Lx=4.00 t=0.18 H=0.30	4.00	0.18	0.30	1	2	0.43
庇	Lx=5.25 t=0.15 W=0.45	5.25	0.15	0.45	1	9	3.19
パラペット	H=1.00 t=0.20 L=3.50	1.00	0.20	3.50	1	1	0.70
意匠壁張出	H=0.50~1.00 t=0.16 L=8.30	0.75	0.16	8.30	1	8	7.97
機器土台		5.00			1	1	5.00
減：開口部	t=0.16 サッシ類撤去数量	-0.16	90.96				-14.55
							204.50m3

RC構造物撤去工事

項目		X	Y	Z	係数	数	数量
フロック形成池							
壁	Lx=1.30 t=0.25 H=2.75	1.30	0.25	2.75	1	1	0.89
	Lx=5.60 t=0.25 H=2.50	5.60	0.25	2.50	1	1	3.5
	Lx=5.65 t=0.20 H=1.85	5.65	0.20	1.85	1	1	2.09
	Lx=5.65 t=0.20 H=2.20	5.65	0.20	2.20	1	1	2.49
	Lx=5.65 t=0.20 H=1.70	5.65	0.20	1.70	1	2	3.84
	Lx=5.65 t=0.20 H=1.50	5.65	0.20	1.50	1	2	3.39
	Lx=5.65 t=0.20 H=1.45	5.65	0.20	1.45	1	1	1.64
	Lx=6.40 t=0.20 H=1.45	6.40	0.20	1.45	1	1	1.86
	Lx=0.90 t=0.25 H=1.65(平均)	0.90	0.25	1.65	1	16	5.94
底	Lx=6.40 Ly=1.60 t=0.30	6.40	1.60	0.30	1	2	6.14
	Lx=6.40 Ly=1.15 t=0.30	6.40	1.15	0.30	1	1	2.21
床	Lx=0.80 Ly=0.70 t=0.12	0.80	0.70	0.12	1	2	0.13
枳	Lx=2.60 Ly=1.00 t=0.25	2.60	1.00	0.25	1	2	1.3
庇	Lx=7.10 t=0.20 H=0.10	7.10	0.20	0.10	1	1	0.14
庇	Lx=7.25 t=0.20 H=0.10	7.25	0.20	0.10	1	2	0.29
							35.85m3
沈殿池							
壁	Lx=16.35 H=1.25 t=0.25	16.35	1.25	0.25	1	2	10.22
	Lx=15.40 H=1.25 t=0.25	15.40	1.25	0.25	1	1	4.81
	Lx=3.00 H=1.00 t=0.20	3.00	1.00	0.20	1	4	2.4
	Lx=3.00 H=1.00 t=0.25	3.00	1.00	0.25	1	2	1.5
	Lx=6.85 H=1.30 t=0.25	6.85	1.30	0.25	1	1	2.23
底	Lx=6.85 Ly=1.20 t=0.30	6.85	1.20	0.30	1	1	2.47
庇	Lx=16.45 t=0.20 H=0.10	16.45	0.20	0.10	1	2	0.66
	Lx=15.50 t=0.20 H=0.10	15.50	0.20	0.10	1	2	0.62
	Lx=6.35 t=0.20 H=0.10	6.35	0.20	0.10	1	1	0.13
床	Lx=0.80 Ly=0.70 t=0.12	0.80	0.70	0.12	1	2	0.13
							25.17m3
沈殿池2							
							25.00m3
急速ろ過池							
基礎	Lx=17.75 W=0.50 H=0.35	17.75	0.50	0.35	1	2	6.21
	Lx=2.40 W=0.50 H=0.35	2.40	0.50	0.35	1	9	3.78
壁	Lx=17.25 t=0.25 H=3.75	17.25	0.25	3.75	1	1	16.17
	Lx=2.50 t=0.25 H=2.45	2.50	0.25	2.45	1	6	9.19
	Lx=3.05 t=0.25 H=1.30	3.05	0.25	1.30	1	9	8.92
	Lx=2.40 t=0.25 H=2.45	2.40	0.25	2.45	1	9	13.23
	Lx=17.75 t=0.25 H=1.55	17.75	0.25	1.55	1	1	6.88
	Lx=2.50 t=0.20 H=0.30	2.50	0.20	0.30	1	6	0.9
底	Lx=2.40 Ly=2.50 t=0.35	2.40	2.50	0.35	1	6	12.6
	Lx=0.45 Ly=2.50 t=0.25	0.45	2.50	0.25	1	6	1.69
庇	Lx=17.45 t=0.20 H=0.10	17.45	0.20	0.10	1	1	0.35
	Lx=3.55 t=0.20 H=0.10	3.55	0.20	0.10	1	2	0.14
							80.06m3
急速ろ過池管廊							
ピット底	Lx=17.75 W=1.60 H=0.30	17.75	1.60	0.30	1	1	8.52
ピット壁	Lx=17.25 t=0.20 H=0.60(平均)	17.25	0.20	0.60	1	3	6.21
	Lx=0.50 t=0.20 H=0.60(平均)	0.50	0.20	0.60	1	4	0.24
床	Lx=16.95 W=0.80 t=0.15	16.95	0.80	0.15	1	1	2.03
	Lx=16.95 W=1.10 t=0.15	16.95	1.10	0.15	1	1	2.80
壁	Lx=17.25 H=3.35 t=0.15	17.25	3.35	0.15	1	1	8.67
	Lx=1.90 H=3.35 t=0.15	1.90	3.35	0.15	1	2	1.91
	Lx=0.70 H=2.00 t=0.15	0.70	2.00	0.15	1	2	0.42
天井	Lx=17.45 Ly=2.40 t=0.15	17.45	2.40	0.15	1	1	6.28

[illegible]

数量表

階数	部屋名	外壁	天井	天井裏	壁	床
		窓枠シーリング (レベル3) (㎡)	スレート板の上にリシン吹付 (下地調整塗材含む) (レベル3) (㎡)	防水シート (レベル3) (㎡)	石膏ボードの上に塗材 (レベル3) (㎡)	ビニル床シート (接着剤含む) (レベル3) (㎡)
	作業レベル					
	単位					
2	① 外部(窓枠)	2.6				
	② 玄関ポーチ		5.1			
	③ ホール					17.9
	④ 電気室					21.5
	⑤ 階段					4.5
3	⑥ ホール					10.6
	⑦ 操作室					43.0
	⑧ 浴室			4.1		
	⑨ 食堂					13.4
	⑩ 和室				24.1	
合計		2.6	5.1	4.1	24.1	111.0