

工 事 数 量 総 括 表
(袖ヶ浜キャンプ場)

工 事 数 量 総 括 表					
工 種	種 別	形状・寸法	単位	積 算 数 量	備 考
土工	床掘		m3	310	50.8+257.296 55.3+131.77 (土工集計表より) 40+119.6925 32.6+257.41965
	埋戻		m3	190	
	掘削		m3	160	
	処分		m3	290	
ブロック積擁壁工					
	大型ブロック積	2000kg/個以下 水抜パイプ有	m2	859	300.7 m3(殻)
	基礎コンクリート		m3	30	
	天端コンクリート		m3	21	
すりつけ工		起点側			
	コンクリート	小型構造物・人力打設	m2	1	
小口止め					
	現場打 小口コンクリート		m3	13	(11.2+1.3)
	目地板		m2	66	(58.4+7.2)
階段工	階段A 3m未満	コンクリート	m3		撤去・新設
			式	1	
	階段B 3m以上	コンクリート	m3		撤去・新設
	階段C 3m以上	コンクリート	m3		撤去・新設
		小計			
		合計	式	1	
【基盤整備】					
撤去工					
構造物取壊し工	アスファルト切断	t=50	m	60	駐車場舗装14.2+園路舗装46.0
	アスファルト取壊し	t=50、t=40	m2	321	駐車場舗装16.3+園路舗装16.5 32.8 t
	コンクリート切断	t=100	m	258	ブロック積下のコンクリート舗装部
					2.8

工 事 数 量 総 括 表					No. 2
工 種	種 別	形状・寸法	単位	積 算 数 量	備 考
	コンクリート取壊（無筋）	舗装t=100	m3		36.4 t
		ブロック積擁壁	m3		702.2 t
		ブロック積基礎	m3		46.3 t
		階段工	m3		44.6 t
		小計		353	829.4 t
	コンクリート取壊（有筋）	U型側溝	m3	5	13.4 t
（処分・運搬工）	アスファルト殻		m3 t	14 33	
	コンクリート殻（無筋）		m3	353	
	コンクリート殻（有筋）		m3	5	
【施設整備】					
排水工					
側溝工（撤去、新設）	排水工①	300×300 U型側溝	m		材料＋施工
	排水工②		m		材料＋施工
	排水工③		m		材料＋施工
	排水工④		m		材料＋施工
		小計		85	
	排水工⑤	600×600 U型側溝	m	5	材料＋施工
側溝工（再利用）	排水工①	300×300 U型側溝	m		施工のみ（再利用撤去）
	排水工②		m		施工のみ（再利用撤去）
	排水工③		m		施工のみ（再利用撤去）
	排水工④		m		施工のみ（再利用撤去）
		小計	m	155	

工 事 数 量 総 括 表					No. 3
工 種	種 別	形状・寸法	単位	数 量	備 考
舗装工					
アスファルト舗装	アスファルト舗装工	t=50 mm	m2	139	
	路盤工 RC-40	t=100 mm	m2	139	
透水性舗装	アスファルト舗装工	t=40 mm	m2	187	
	路盤工 RC-40	t=100 mm	m2	187	
コンクリート（舗装）		舗装t=100	m3	9	ブロック積下と側溝の間
区画線工	区画線工(実線)	実線・白・W=15cm	m	100	
防護柵工					
転落防止柵	設置	H=1100	m	248	48+60+51+89=248
	撤去	H=1100	m	248	

土 工 計 算 表												
名 称	単位	数量	算出単位 (単位当り)	床 掘		埋 戻		掘 削		処 分		備 考
				単位当り 数量	数 量	単位当り 数量	数 量	単位当り 数量	数 量	単位当り 数量	数 量	
側溝工-600	m	5.5	10	2.6	1.4	1.8	1.0					
側溝工-300	m	246.8	10	2.0	49.4	1.9	46.9					
階段工 A	m2	12.3					1.8		1.8			
階段工 B	m2	18.3					2.7		2.7			
階段工 C	m2	19.2					2.9		2.9			
アスファルト路盤	m2	139.0	10					0.10	13.9	0.10	13.9	
カーアスファルト路盤	m2	187.0	10					0.10	18.7	0.10	18.7	
合 計					50.8		55.3		40.0		32.6	

土工集計表 (擁壁)

測点	単距離	高さ	h (根入)		掘削 断面	掘削 (A)	床掘 断面	床掘 (B)	処分 (C)	埋戻 (D)
No 0.00	0.30	0.30	0.50	0.090	0.090	0.027	1.040	0.312		
No 0.30		0.30	0.50	0.090			1.040			
	4.00			0.000	0.255	1.020	1.040	4.160	1.8	3.4
No 4.30		1.40	0.50	0.420			1.040			
		1.40	0.50	0.420			1.040			
	44.20			0.000	0.465	20.553	1.040	45.968	30.4	36.2
No 48.50		1.70	0.50	0.510			1.040			
			0.50	0.510			1.040			
	3.50	1.70		0.000	0.255	0.893	1.040	3.640	2.6	1.9
No 52.00			0.50	0.000			1.040			
No 55.00	3.00			0.000						
			0.50	0.510			1.040			
	18.30	1.70		0.000	0.255	4.667	1.040	19.032	13.5	10.2
No 73.30			0.50	0.000			1.040			
No 73.60	0.30			0.000						
		1.70	0.50	0.510			1.040			
	3.90			0.000	0.690	2.691	1.040	4.056	3.7	3.1
No 77.50		2.90	0.50	0.870			1.040			
			0.50	0.870			1.040			
	35.00	2.90		0.000	0.435	15.225	1.040	36.400	39.9	11.7
No 112.50			0.50	0.000			1.040			
No 115.50	3.00			0.000						
			0.50	0.870			1.040			
	31.50	2.90		0.000	0.435	13.703	1.040	32.760	35.9	10.6
No 147.00			0.50	0.000			1.040			
No 147.30	0.30			0.000						
		2.90	0.50	0.870			1.040			
	15.20		0.50	0.000	0.885	13.452	1.040	15.808	17.6	11.7
No 162.50		3.00	0.50	0.900			1.040			
No 165.50	3.00			0.000						
			0.50	0.900			1.040			
	19.00	3.00		0.000	0.450	8.550	1.040	19.760	22.3	6.0
No 184.50			0.50	0.000			1.040			
		3.00	0.50	0.900			1.040			
	3.70			0.000	0.930	3.441	1.040	3.848	4.5	2.8
No 188.20		3.20	0.50	0.960			1.040			
			0.50	0.960			1.040			
	11.40	3.20		0.000	0.480	5.472	1.040	11.856	14.2	3.2
No 199.60			0.50	0.000			1.040			
No 199.90	0.30			0.000						
			0.50	0.960			1.040			
	52.90	3.20		0.000	0.480	25.392	1.040	55.016	65.7	14.7
No 252.80			0.50	0.000			1.040			
No 253.40	0.60		0.50	0.000			1.040			
			0	0						
		3.20	0.50	0.960			1.040			
	4.20			0.000	1.020	4.284	1.040	4.368	5.5	3.2
No 257.60		3.60	0.50	1.080			1.040			
No 257.90	0.30	3.60	0.50	1.080	1.080	0.324	1.040	0.312		
計	257.90					119.693		257.296	257.42	118.594

埋め戻し土量=D/0.9 131.77