令和８年度

災害復旧事業
令和８年度　令和６年災　山ノ上地区　農地・施設災害復旧工事

工　事　数　量　表
【当初】

石川県
輪島市

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．整地工				
（１）整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	1.000	
基盤造成・整地（標準区画0.3ha未満）	基盤切盛・基盤整地	ha	1.000	
堆積土砂掘削工（農地）		m3	2,736.000	参考数量
堆積土砂運搬工（農地）	現場～ストックヤード	m3	2,287.000	参考数量
表土運搬工	現場～ストックヤード	m3	1,143.000	参考数量
土木シート敷設撤去工		㎡	776.000	参考数量
基盤切盛土運搬工	ストックヤード～現場	m3	1,261.000	参考数量
処分工（農地）	整理番号①～⑪,ストックヤード～処分場	m3	1,026.000	参考数量
処分工（農地）	整理番号⑫,ストックヤード～処分場	m3	450.000	参考数量
運搬工	土木シート	台	1.000	参考数量
産業廃棄物処分工	土木シート	ton	0.090	参考数量
（２）水路堆積撤去工				
堆積土砂撤去工（水路）	現場～ストックヤード	m3	49.000	参考数量
処分工（水路）	ストックヤード～処分場	m3	49.000	参考数量
２．その他				

数　量　集　計　表

工種・種別・細別	規格	単位	計算式	数量	備　考
１．整地工					
（１)整地工					
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha未満）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	設計対象農地集計表より	1.000	1ha当たり算出
ほ場整備工（表土扱い）（標準区画0.3ha未満）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),平均区画面積0.08ha,平均地形勾配0.011,表土厚さ15cm	ha		1.000	
基盤造成・整地（標準区画0.3ha未満）	基盤切盛・基盤整地	ha	設計対象農地集計表より	1.000	1haあたり算出
ほ場整備工（基盤切盛・整地）	耕区平均0.08ha,平均勾配0.011,砂質土,障害状況普通	ha		1.000	
堆積土砂掘削工（農地）		m3	設計対象農地集計表より	2,736.000	10㎥あたり算出
SP【被災地・石川】掘削	土砂,オープンカット,押土無し,障害無し,施工数量5,000㎥未満	m3		10.000	
堆積土砂運搬工（農地）	現場～ストックヤード	m3	設計対象農地集計表より	2,287.000	10㎥あたり算出
SP土砂等運搬	標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,運搬距離0.3km以下	m3		10.000	
表土運搬工	現場～ストックヤード	m3	設計対象農地集計表より	1,143.000	10㎥あたり算出
SP【被災地・石川】積込（ルーズ）	土砂,土量50,000㎥未満	m3		10.000	
SP土砂等運搬	標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,運搬距離0.3km以下	m3		10.000	
土木シート敷設撤去工		㎡	設計対象農地集計表より	776.000	10㎡あたり算出
土工用マット（シート類）敷設・撤去	敷設～撤去	㎡		10.000	
基盤切盛土運搬工	ストックヤード～現場	m3	設計対象農地集計表より	1,261.000	10㎥あたり算出

数　量　集　計　表

工種・種別・細別	規格	単位	計算式	数量	備　考
SP【被災地・石川】積込（ルーズ）	土砂,土量50,000㎥未満	m3		10.000	
SP土砂等運搬	標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,運搬距離0.3km以下	m3		10.000	
処分工（農地）	整理番号①～⑪,ストックヤード～処分場	m3	設計対象農地集計表より	1,026.000	10㎥あたり算出
SP【被災地・石川】積込（ルーズ）	土砂,土量50,000㎥未満	m3		10.000	
SP土砂等運搬	標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,運搬距離49.5km以下	m3		10.000	
建設廃材処分費	建設発生残土	m3		10.000	
処分工（農地）	整理番号⑫,ストックヤード～処分場	m3	設計対象農地集計表より	450.000	10㎥あたり算出
SP土砂等運搬	標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,運搬距離49.5km以下	m3		10.000	
建設廃材処分費	建設発生残土	m3		10.000	
運搬工	土木シート	台		1.000	1台あたり算出
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ton	時間		1.000	
産業廃棄物処分工	土木シート	ton	776(㎡)×110(g/㎡)/1,000,000	0.090	1tonあたり算出
建設廃材処分費	廃プラスチック	ton		1.000	
（2）水路堆積撤去工					
堆積土砂撤去工（水路）	現場～ストックヤード	m3	平面図１より	49.000	10㎥あたり算出
SP【被災地・石川】掘削	土砂,上記以外（小規模）,施工数量標準以外	m3		10.000	

数　量　集　計　表

工種・種別・細別	規格	単位	計算式	数量	備　考
SP土砂等運搬	標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,運搬距離0.3km以下	m3		10.000	
処分工（水路）	ストックヤード～処分場	m3	平面図１より	49.000	10㎥あたり算出
SP【被災地・石川】積込（ルーズ）	土砂,土量50,000㎥未満	m3		10.000	
SP土砂等運搬	標準,バックホウ山積み0.8㎥,土砂,DID区間なし,運搬距離49.5km以下	m3		10.000	
建設廃材処分費	建設発生残土	m3		10.000	