設計対象農地集計表

整理番号	工種	面積	堆積厚さ	堆積土砂掘削工	堆積土砂運搬工（現場～ストックヤード）	表土運搬工（現場～ストックヤード）	土木シート敷設撤去工	田面高	田面差	短辺長	平均勾配	基盤切盛土運搬	土砂処分（積込有）	土砂処分（積込無）	備　考
		（㎡）	（m）	（㎥）	（㎥）	（㎥）	（㎡）	（m）	（m）	（m）		（㎥）	（㎥）		
		①	②	③=①×0.3		④=①×0.15		⑤	⑥	⑦	⑧=⑥/⑦	⑨=①×⑥	⑧=③-⑦		
		9121		2736	2287	1143	776				0.011	1261	1026	450	
1	田	1038.52	0.3	311.56	311.56	155.78		27.73	0.06	39.00	0.002	62.31	552.58		整理番号２の基盤高さへ合筆
2	田	1011.11	0.3	303.33	303.33	151.67		27.79							
3	田	648.22	0.3	194.47	194.47	97.23		30.70	0.58	22.00	0.026	375.97	-48.16		整理番号４の基盤高さへ合筆
4	田	444.48	0.3	133.34	133.34	66.67		31.28							
5	田	1095.06	0.3	328.52	328.52	164.26		30.84	0.45	36.00	0.013	492.78	24.45		整理番号６の基盤高さへ合筆
6	田	629.04	0.3	188.71	188.71	94.36		31.29							
7	田	527.74	0.3	158.32	158.32	79.16		31.38	0.23	32.00	0.007	121.38	206.12		整理番号８の基盤高さへ合筆
8	田	563.92	0.3	169.18	169.18	84.59		31.61							
9	田	718.09	0.3	215.43	215.43	107.71		32.20	0.29	43.00	0.007	208.25	290.86		整理番号１０の基盤高さへ合筆
10	田	945.59	0.3	283.68	283.68	141.84		32.49							
11	田	776.27	0.3	232.88			776.27	32.65						232.88	表土仮置き
12	田	723.04	0.3	216.91				32.88						216.91	堆積土仮置き

A: 計画平均区画面積（ha）

＝ 対象地区の区画面積計／区画（筆）数

＝ 7622(㎡）／10

＝ 762.2（㎡）

＝ 0.08 （ha）

※整理番号１１、１２は堆積土撤去のみのため、A対象外