令和８年度

災害復旧事業
令和8年度 令和6年災 金蔵地区 水路トンネル災害復旧点検業務

業　務　数　量　表
【当初】

石川県
輪島市

業　務　数　量　表

業種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接人件費				
１．直接人件費				
（1）直接人件費				
設計作業費		式	1.000	
機能診断 線的構造物	0.163km,水路トンネル	式	1.000	
実施設計 水路トンネル	163m,2箇所,しない,Q＜2m3/s	式	1.000	
打合せ（設計）		式	1.000	
打合せ（着手前・最終）	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	回	2.000	
打合せ（中間）	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	回	1.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
旅費交通費（設計）		式	1.000	
≪打合せ（設計旅費・交通費)≫	一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間	回	2.000	
≪打合せ（設計旅費・交通費)≫	一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,2時間	回	1.000	
旅費交通費（設計外業日帰用）	ライトバン,14日,2時間	式	1.000	

業　務　数　量　表

業種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接人件費～機械経費				
１．現地踏査、現地調査(定点調査)及び試験				
（1）現地踏査、現地調査(定点調査)及び試験				
現地踏査、現地調査(定点調査)及び試験		式	1.000	
現地踏査（コンクリート構造物）	線的構造物	km	0.163	
近接目視	線的構造物,683㎡	式	1.000	
コンクリート強度推定調査		測点	1.000	
鉄筋調査		箇所	1.000	
コンクリートはつり作業		箇所	1.000	
はつり部鉄筋調査		箇所	1.000	
はつり部中性化試験		箇所	1.000	
はつり部埋戻し		箇所	1.000	
中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	1.000	
コンクリート供試体採取	φ100㎜未満	箇所	1.000	
コンクリート供試体採取部埋戻し		箇所	1.000	
坑内電灯線(単相3線式)設置･撤去	設置～損料～撤去,4.0㎜,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),100日,0日	m	160.000	
坑内分電盤設置･撤去	設置～損料～撤去,単相３線式,20,全体工事分単価,ﾄﾝﾈﾙ工事期間(Td),100日,0日	箇所	1.000	