数 量 集 計 表(6災第11380号)

費目/工種	種別	細別	規格	計 算 式				単位	数 量	摘 要
築堤・護岸 河川土工										6災第11380号
	掘削工									
		積込(ルーズ)	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	平面図数量計算より 1320.0	/	1.2	= 1,100.0	m3	1,100	
		土砂等運搬	土砂,小規模	平面図数量計算より 1320.0	/	1.2	= 1,100.0	m3	1,100	片道L=17.2kmを見込んでいる
		処分費		平面図数量計算より 1320.0	/	1.2	= 1,100.0	m3	1,100	
仮設工										
	工事用道路工	敷鉄板	規格:22*1524*3048 設置・撤去	幅 延長 3.048 × 400			= 1,219.2	m2	1,219	供用39日を見込んでいる
共通仮設										
	共通仮設費	運搬費	往復 積込費取卸費含む	平面図数量計算より			= 210.6 t	式	1	片道L=20.1kmを見込んでいる