令和８年度　市道浅生田清土線　舗装工事

輪 島 市 門 前 町 浦 上 地 内

数 量 計 算 書

舗　装　工　計　算　書

舗 装 工 数 量 集 計 表

種別・細別・規格	単位	計 算 式	数 量	備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式		1	
表層	m2	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20F) 舗装展開図より	800.0	t＝5cm
上層路盤	m2	粒度調整砕石(M-40) 舗装展開図より	790.0	t＝15cm
下層路盤	m2	再生砕石(RC-40) 舗装展開図より		t＝19cm

舗装展開図

市道浅生田清土線　区間1

舗 装 展 開 図　S=1:500

表層・上層路盤・不陸整正



表　　層　A=800㎡

上層路盤　A=790㎡

表層・上層路盤

記号	底辺	高さ	倍面積　㎡
1	8.763	3.500	30.671
2	3.991	1.682	6.713
3	7.987	4.124	32.938
4	6.779	4.744	32.160
5	5.977	1.712	10.233
6	5.691	1.643	9.350
7	6.099	2.284	13.930
8	12.444	3.262	40.592
9	17.294	4.000	69.176
10	10.759	4.000	43.036
11	6.599	3.006	19.837
12	5.170	1.279	6.612
13	6.926	2.218	15.362
14	6.823	2.883	19.671
15	4.118	0.952	3.920
16	5.600	2.949	16.514
17	6.926	4.984	34.519
18	4.128	1.938	8.000
19	6.631	2.678	17.758
20	5.160	2.863	14.773
21	4.677	2.731	12.773
22	4.677	3.409	15.944
23	4.298	3.197	13.741
24	4.611	3.631	16.743
25	4.611	3.136	14.460
26	5.319	3.226	17.159
27	5.319	2.805	14.920
28	31.493	3.968	124.964
29	31.493	3.987	125.563
30	10.503	3.756	39.449
31	10.503	3.662	38.462
32	15.073	3.882	58.513
33	15.073	3.877	58.438
34	7.352	3.398	24.982
35	7.352	3.361	24.710
36	18.472	3.973	73.389
37	18.472	3.973	73.389
38	44.175	3.984	175.993
39	44.175	3.986	176.082
40	24.470	3.951	96.681
41	29.972	4.000	119.888
42	7.071	2.056	14.538
43	7.162	1.861	13.328
44	7.998	5.600	44.789
		倍面積　㎡	1834.663
		面積　㎡	917.332

骨材関係　購入先

会社名	プラント所在地	品目	運搬距離
能登砕石㈱	鳳珠郡能登町字山田タ19		34.2 km
(有)森物産	輪島市三井町仁行笠菅16-1	M-40	23.8 km
(有)大一商事	能登町字猪平		41.2 km
紙谷砕石㈱	能登町字寺分チ18-1		37.5 km

本資料は、金抜き設計書に添付すること。
なお、使用していないプラントの行は削除すること

＊本資料の添付の代わりに、数量計算書に同じ情報を記載しても良い