令和８年度

災害復旧事業
令和8年度 令和6年災 小田屋地区 農地災害復旧工事

工　事　数　量　表
【当初】

石川県
輪島市

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．整地工				
（1）水田整地工				
水田整地工		式	1.000	
ほ場整備工(表土はぎ)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)	はぎ取り戻し(表土はぎ),0.07ha,0.086,なし	ha	0.280	
ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)	基盤切盛+畦畔築立,0.07ha,0.086,なし	ha	0.130	
基盤耕起	土砂,標準,無し,無し,なし	m3	920.000	深さ60cm
ほ場整備工(基盤整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)	基盤整地,0.07ha,なし	ha	0.280	
ほ場整備工(表土戻し)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)	はぎ取り戻し(表土戻し),0.07ha,15cm,なし	ha	0.280	
ほ場整備工(表土整地)(ﾊﾞｯｸﾎｳによる施工)	はぎ取り戻し(表土整地),0.07ha,なし	ha	0.280	
法面整形	盛土部,有り,ﾚｷ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	m2	326.000	
２．仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
交通誘導警備員B		人	2.000	
３．その他				

数　量　総　括　表

工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	備　　考
ほ場整備整地工	ほ場整備工(BH施工)	(表土はぎ＋戻し＋整地)	ha	0.28	
	ほ場整備工(BH施工)	(基盤切盛+畦畔築立)	ha	0.13	
	基盤耕起		m3	920.0	面積0.15ha、深さ0.60m
	ほ場整備工(BH施工)	(基盤整地)	ha	0.28	
	法面整形工		m3	326.00	

数量計算

工種・名称・規格	計　算　式	単位	数　量
ほ場整備整地工			
ほ場整備工(BH施工) (表土はぎ＋戻し＋整地)	農地台帳より（㎡） 442 ＋ 582 ＋ 510 ＋ 563 ＋ 459 ＋ 282 ＝ 2838	ha	0.28
ほ場整備工(BH施工) (基盤切盛+畦畔築立)	農地台帳より（㎡） 563 ＋ 459 ＋ 282 ＝ 1304	ha	0.13
基盤耕起	農地台帳より（㎡） 442 ＋ 582 ＋ 510 ＝ 1534	ha	0.15
	1534 × 0.6 ＝ 920	m3	920
ほ場整備工(BH施工) (基盤整地)	442 ＋ 582 ＋ 510 ＋ 563 ＋ 459 ＋ 282 ＝ 2838	ha	0.28
法面整形工	①(9.7+12.3)×4.0÷2 ＝ 44.00	m2	
	②(10.2+12.8)×3.5÷2 ＝ 40.25	m2	
	③(10.0+12.6)×4.0÷2 ＝ 45.20	m2	
	④(11.7＋14.3)×5.5÷2 ＝ 71.50	m2	
	・(2.0+3.4)×51.0÷2－0.8×15.0 ＝ 125.70	m2	326.0