


【農地の面積と作業内容】

	作業項目	面積	単位	耕起深さ	単位	土量	単位
農地①	基盤切盛	0.13	ha	-	-	-	-
農地②	基盤耕起	0.05	ha	0.60	m	306.0	m3
農地③	基盤耕起	0.06	ha	0.60	m	349.2	m3
農地④	基盤耕起	0.04	ha	0.60	m	265.2	m3
計		0.28		1.8		920.4	

【参考資料】令和６年災 災害査定設計用総合単価表(P.168) 抜粋



【農地想定断面図】

※ただし、設定した表土厚と基盤厚は想定のため、現場の状況により変更対象とする。

