令和８年度 令和６年災 小田屋地区 農地災害復旧工事 位置図





農地 No	地番	面積(m2)	面積(a)
58	石川県輪島市小田屋町 158	442	4.42
59	石川県輪島市小田屋町 159	582	5.82
61	石川県輪島市小田屋町 161	510	5.10
62	石川県輪島市小田屋町 162	563	5.63
64	石川県輪島市小田屋町 164	459	4.59
66	石川県輪島市小田屋町 166	282	2.82
	計	2,838	28.38

※62、64、66 は台帳上 3 筆だが、現状は 1 筆
※平均は 2,838m2÷4 筆=709.5m2/筆

※左図①の農地は、農地に明確な高低差があるため、
基盤の切盛を実施して、農地内の高低差を解消する。
※左図②、③、④の農地に亀裂は見られないが漏水が
発生しているため、基盤耕起の後、整地する。
なお、基盤の耕起深さを 60cm とするため、その扱い土量は
0.6m×1,534m2=920.4m3 となる。