審　査	設　計

令和８年度　　輪島市水道事業工事設計書 ~~（変更第　回）~~

【単価抜設計書】

工　事　名	令和８年度　（本郷第１地区）農業集落排水管路施設災害復旧工事 に伴う上水道施設移設補償工事（震災関係）その１		
工　事　箇　所	輪島市　定広　地内	路　線　名	市道　定広　線

工　事　概　要	名　　称	変　更　前	変　更　後
	本設工事 ＤＩＰ(ＧＸ)φ３００	Ｌ　＝　１１７．１　ｍ	
	本設工事 ＨＰＰＥφ１００	Ｌ　＝　１５９．８　ｍ	
	本設工事 ＨＰＰＥφ７５	Ｌ　＝　０．８　ｍ	
	本設工事 ＨＰＰＥφ５０	Ｌ　＝　２２．１　ｍ	
	本設工事 給水戸数	Ｎ　＝　３　戸	
	仮設工事 レンタル管φ３００	Ｌ　＝　２０２．３　ｍ	
	仮設工事 レンタル管φ１００	Ｌ　＝　３１４．７　ｍ	
	仮設工事 レンタル管φ５０	Ｌ　＝　６．４　ｍ	