数 量 集 計 表

工　　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	備　　考
土工	積込		m3	1700	
	土砂等運搬		m3	1700	
	整地		m3	1700	

数量計算書

工種・名称・規格	計　算　式	単位	数　量
土工	仮置き盛土断面図より（オベリスクの公式）		
積込	7 ÷ 6 × { 26 × 5.2 ＋ 12 × 23 ＋ 2 × (12 × 5.2 ＋ 26 × 23) } ÷ 1.2 = 1,683.9	m3	1700
土砂等運搬	〃 = 1,683.9	m3	1700
整地	〃 = 1,683.9	m3	1700